



ГРУППА КОМПАНИЙ «ДЕЛО»

Уральский Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
620027, г. Екатеринбург, ул.Николая Никонова, д. 8
телефон: (343)224-80-07 (доб.5008)
e-mail: ural@trcont.ru, www.trcont.com

02.08.2023 № _____ б/н _____

вх № от _____

Разъяснения

**положений документации о закупке по открытому конкурсу в электронной форме № ОКэ-СВЕРД-23-0013 по предмету закупки «Выполнение работ по реконструкции подкрановых путей п/п Магнитогорск - подкрановый путь крупнотоннажной площадки, инв. № 010/01/00000009, кадастровый номер 74:33:1305001:326 контейнерного терминала Магнитогорск-Грузовой Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер»»
(далее – Открытый конкурс)**

Вопрос:

«Несоответствие проектной документации и сметного расчета:

Добрый день! Просим разъяснить несоответствие проектной документации и сметного расчета. В проекте 23.06-01.ГЧ лист 10 под подкрановый путь предусмотрена замена грунта в основании пути.

1. По чертежу размеры корыта (точных размеров нет, взяты в масштабе) одной нити по верху 4,84м по низу 3,44м высота 0,7м. Объем= $(4,84+3,44)/2*302*0,7=875,2\text{м}^3$. Размеры по другой нити $4,2*0,7*302=887,88\text{м}^3$. Итого $875,2+887,88=1763,08\text{м}^3$.
2. Размеры балластной призмы по верху 1,84м по низу 2,83м высота 0,33м . Объем $(1,84+2,83)/2*0,33*2*302=465,41\text{м}^3$ минус объем полушпалков $0,14*0,25*1,34*1208=56,65$. Получаем $465,41-56,65=408,76\text{м}^3$. Всего объем щебня для устройства корыта и балластировки пути составит $1763,08+408,76=2171,84\text{м}^3$ без учета выравнивания площадки. В смете п.15 всего 542,53м³. Разработка грунта по смете (срезка балласта толщиной 200мм) всего 242,4м³.»

Ответ:

В рамках реконструкции подкранового пути крупнотоннажной площадки инв. № 010/01/00000009, кадастровый номер 74:33:1305001:326 контейнерного терминала Магнитогорск-Грузовой Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер» проектом предусмотрены объемы работ согласно ведомости объемов работ (23.06-01.ТКР п. 4): срезка балласта толщиной 200 мм и устройство новой балластной призмы толщиной 330 мм. Аналогичный объем учтен и в сметной документации.

Председатель постоянной
рабочей группы Конкурсной комиссии
Уральского филиала
ПАО «ТрансКонтейнер»

Р.С. Тренгулов