

ПРОТОКОЛ № 9-16/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала Публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер» на
Западно-Сибирской железной дороге,
состоявшегося 02 июня 2016 г.

В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге, (далее – ПРГ) приняли участие:

1	Колупаева Ольга Витальевна	Председатель ПРГ
2	Карамышев Алексей Павлович	Заместитель председателя
3	Васильченко Анна Сергеевна	Член ПРГ
4	Пожарская Инна Борисовна	Член ПРГ
	Яблонская Оксана Викторовна	Секретарь ПРГ

Состав ПРГ – 5 человек. Приняли участие – 4. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

I. Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе № ОК-МСП-ЗСИБ-16-0006 на право заключения договора на капитальный ремонт здания пункта обращения

По пункту I повестки дня:

Дата и время проведения процедуры	02.06.2016 14:00
Место проведения процедуры вскрытия	630001, Новосибирск г, Жуковского ул, дом

Лот № 1

Предмет договора:	Выполнение работ по капитальному ремонту здания пункта обращения большегрузных контейнеров, инв.№ 010000772, на контейнерном терминале Омск-Восточный.
Начальная (максимальная) цена договора:	999 084,00 руб. (девятьсот девяносто девять тысяч восемьдесят четыре рубля 00 копеек), без учета НДС

1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок, и заключения Заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге следующие предложения:

1.1. Допустить к участию в открытом конкурсе претендента, представившего заявку:

Номер заявки	Сведения об организации (ИНН, КПП, наименование)	Условия предложения участника
1	ООО «Альто» ИНН 5504235113 КПП 550401001 ОГРН 1125543054570 ОКПО 09483891 644042, г.Омск, ул.Съездовская, 41-135	Цена договора: 997 606,00 рублей

1.2. Признать открытый конкурс по Лоту № 1 несостоявшимся в связи с тем, что на участие в конкурсе подана одна заявка (основание - подпункт 2 пункта 2.9.11 Конкурсной документации и подпункт 2 пункта 140 Положения о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «ТрансКонтейнер»);

1.3 На основании пп.4 п.318 Положения о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «ТрансКонтейнер» (размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)) и п.2.9.12 Документации о закупке принять решение о заключении договора с ООО «Альто» на следующих условиях:

Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту здания пункта обращения большегрузных контейнеров, инв.№ 010000772, на контейнерном терминале Омск-Восточный.

Максимальная цена договора: 997 606,00 (девятьсот девяносто семь тысяч шестьсот шесть рублей 00 коп.), с учетом стоимости всех налогов (кроме НДС), материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат, связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, а также всех затрат связанных с выполнением работ, в том числе подрядных. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Объемы выполняемых работ: см.Приложение № 1 к данному протоколу.

Изменение цены договора: Не предусмотрено.

Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата работ производится по безналичному расчету. Авансирование предусмотрено в размере 25 (двадцати пяти) % от цены договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания договора на основании выставленного победителем счета. Окончательная оплата работ осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) на основании выставленного счета и счета-фактуры.

Место выполнения работ: РФ, 644023, г.Омск, ул.Рельсовая, 22.


Срок выполнения работ: 30 календарных дней с даты заключения договора.


Гарантийный срок: 24 месяца с даты подписания обеими сторонами акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3. В течение гарантийного срока Исполнитель должен обеспечить за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненных работ.


Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств.


1.4.Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (www.zakupki.gov.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.


Члены ПРГ











Колупаева О.В.

Карамышев А.П.

Васильченко А.С.

Пожарская И.Б.

Яблонская О.В.

Секретарь ПРГ

« 06 » июня 2016 года

Ведомость объемов работ

№пп	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разборка покрытий полов из линолеума	100 м ² покрытия	1,646
2	Разборка стяжек цементных толщиной 30 мм	100 м ² стяжки	1,646
3	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	1,457
4	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм	100 м ² стяжки	1,311
5	Устройство покрытий из линолеума полукommerческого (толщина покрытия - 2,2 мм, класс износостойкости - не ниже 32 класса, толщина защитного слоя - 0,3 мм, основа - ПВХ)	100 м ² покрытия	1,311
6	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 м плинтуса	1,107
7	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м ² покрытия	0,28
8	Разборка стяжек цементных толщиной 30 мм	100 м ² стяжки	0,256
9	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм	100 м ² стяжки	0,591
10	Устройство покрытий полов из плиток глазурованных керамических на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	100 м ² покрытия	0,591
11	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м плинтуса	0,35
12	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м ² поверхности облицовки	0,80
13	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	0,80

14	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	100 м ² обрабатываемой поверхности	0,80
15	Гладкая облицовка стен керамическими плитками на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м ² поверхности облицовки	0,80
16	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м ² очищаемой поверхности	3,958
17	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м ² окрашиваемой поверхности	3,958
18	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	100 м ² обрабатываемой поверхности	3,958
19	Оклейка флизелиновыми обоями стен под покраску	100 м ² оклеиваемой и обиваемой поверхности	3,958
20	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная (обоев)	100 м ² окрашиваемой поверхности	3,958
21	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,15
22	Снятие наличников	100 м наличников	1,296
23	Снятие дверных полотен	100 м ² дверных полотен	0,24
24	Установка дверей межкомнатных шпонированных в полной комплектации (дверное полотно, коробка, наличники, фурнитура; размеры проемов (0,8м*2,1м) - 13 шт; (0,6м*2,1м) - 2 шт)	100 м ² проемов	0,24
25	Замена смесителей с ручной душевой сеткой	100 шт.	0,01
26	Замена напольных унитазов типа «Компакт» (либо эквивалент)	100 приборов	0,01
27	Замена умывальников	100 приборов	0,01
28	Демонтаж подвесных потолков кассетного типа по каркасу из оцинкованного профиля	100 м ² поверхности облицовки	2,374

29	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> (либо эквивалент) по каркасу из оцинкованного профиля	100 м ² поверхности облицовки	2,374
30	Демонтаж потолков реечных ПВХ	100 м ² поверхности облицовки	0,078
31	Устройство потолков реечных ПВХ	100 м ² поверхности облицовки	0,078
32	Замена светильников с люминесцентными лампами на светодиодные	100 шт.	0,08
33	Замена пластиковых решеток для радиаторов отопления	100 жалюзийных решеток	0,03
34	Отбивка штукатурки откосов	100 м ²	0,034
35	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м ² оштукатуриваемой поверхности	0,034
36	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,034
37	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных вододисперсионной краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,052
38	Демонтаж металлических дверных блоков (размеры проемов (2,1м*0,9 м) - 3 шт)	1 м ² проема	5,70
39	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м ² проема	5,70
40	Разборка облицовки стен из керамогранитных плиток	100 м ² поверхности облицовки	0,46
41	Облицовка керамогранитными плитками крылец	100 м ² поверхности облицовки	0,46
42	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических козырьков (крыльцо)	100 м ² окрашиваемой поверхности	0,26
43	Погрузка и перевозка мусора строительного автомобильным транспортом на расстояние до 15 км	1 т груза	17,00