




СОГЛАСОВАНО:			
Нач. ГСЧ	Горбат		
Нач. Э	Дьяченко		
Нач. ТЭС	Ухова		
Взам. инв. №			
Подпись и дата			
Име. № подл.			



Условные обозначения отделки фасадов:

- облицовка цоколя декоративной бетонной плиткой, цвет: коричневый. Расход- см.лист 4
- прижимная стенка из красного лицевого кирпича Кр-л-по 250х120х88/1НФ/200/2,0/50/ГОСТ 530-2012, цвет - красный. Расход- 355м²
- металлический сайдинг по мет. каркасу, с полимерным покрытием, цвет: св.серый (RAL 7035). Расход- 35,0м²
- сущ. покрытие : оцинкованная кровельная сталь без полимерного покрытия
- Демонтируемые и восстанавливаемые участки кровли из оцинкованной кровельной стали, шириной 0,700м. Расход - 90,0м²

- 1 Рабочая документация выполнена на основе натурных обмеров, размеры и отметки уточнить на месте. Оси даны условно.
- 2 Основные примечания см. лист 2
- 3 Перед устройством прижимной стенки выполнить демонтаж карниза (расход см. лист 1), с последующим восстановлением карниза (см. Узел 1, лист 4) после устройства прижимной стенки из кирпича.
- 4 Цоколь облицевать декоративными бетонными плитами (марка бетона В15, морозостойкость F50)
- 5 Наружная отделка тамбура- существующая из облицовочного лицевого кирпича, Демонтировать керамогранитную плитку с цоколя и крыльца (см. лист 1), с последующей отделкой цоколя бетонной плиткой и выполнением нового крыльца КР-1

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок	Подпись	Дата	9742-1-АР			
Разработал	Манькина					Капитальный ремонт здания товарной конторы одноэтажное инв.№010001099.			
Проверил	Алгасина								
Нач. АР1	Ягунова								
Гл спец.АР	Хлыстов					Контейнерный терминал Барнаул в г. Барнаул			
Гл.кон.ОСО	Михайлов					Товарная контора	Стадия	Лист	Листов
Нач.ОСО	Призовская						Р	3	
ГИП	Таборкин								
ГА	Башкиров					Фасады В - Е; 3-4; 4-1; Е-В/1	"Сибжелдорпроект"- филиал АО "Росжелдорпроект"		
Н.контр.	Гладков								
ГИ	Кузин								