


[illegible]

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед. кг	Примечание
		<u>Фундамент ФМ-1</u>			
1		Ø6 А400 ГОСТ 5781-82	1320	0.222	м.п.
2		Ø12 А400 ГОСТ 5781-82; L=400	530	0.36	
		<u>Материалы</u>			
		Бетон кл. В15	71,7		
		Подбетонка. Бетон кл. В10	5,4		

1. Защитный слой бетона должен быть не менее 20 мм. Расстояние от торца арматурных стержней до грани бетона не менее 10 мм.
 2. Армирование фундаментов осуществляется отдельными стержнями, соединенными между собой вязальной проволокой: по периметру в каждом пересечении, в остальных местах - в шахматном порядке.
 3. Арматуру по длине стыковать нахлестку, длина перелуска не менее 250 мм, расход арматуры на перехлестку в спецификации не учтен .
 4. В основании фундаментов выполнить подушку из щебня фракции 20-40 мм с послойным уплотнением до плотности $\gamma_{ск}=1,8 \text{ т/м}^3$ слоями толщиной 0,2-0,3 м.
 5. Обратную засыпку фундаментов выполнить песчано-гравийной смесью с послойным уплотнением до $\gamma_{ск}=1,6 \text{ т/м}^3$.
 6. Размеры со знаком "" - справочные, уточнить по месту. Чертеж выполнен на основе обмеров существующего здания.
 7. Демонтаж существующих конструкций крыльца КР -1 учтен в разделе АР.
 8. При разработке ППР рекомендуется придерживаться следующей последовательности выполнения работ:
- 8.1. Откопать существующие фундаменты, не заглубляясь ниже подошвы существующих фундаментов.
 - 8.2. Тщательно очистить боковые поверхности фундаментов .
 - 8.3. Выполнить подушку из щебня в основании фундаментов .
 - 8.4. Выполнить бетонную подготовку фундаментов .
 - 8.5. Установить арматурные стержни (поз. 2) с помощью химических анкеров .
 - 8.6. Установить в проектное положение армирование фундамента (поз. 1), закрепив к поз. 2 вязальной проволокой .
 - 8.7. Выполнить бетонирование фундаментов .

						9742-1-КЖ			
						Капитальный ремонт здания товарной конторы одноэтажное , инв.№010001099.			
						Контейнерный терминал Барнаул в г. Барнаул			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	Товарная контора	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Гринько		<i>Гринько</i>			Р	2	
Проверил		Голубин		<i>Голубин</i>					
Нач.ГГС1		Горбач		<i>Горбач</i>					
Гл. констр.		Михайлов		<i>Михайлов</i>					
Нач. ОСО		Призовская		<i>Призовская</i>		Схема расположения фундаментов	"Сибжелдорпроект" - филиал АО "Росжелдорпроект"		
Н. контр.		Пух		<i>Пух</i>					
ГИП		Таборкин		<i>Таборкин</i>					