



ПАО «ТрансКонтейнер»
125047, Москва, Оружейный пер., 19
Телефон: +7 (495) 788-17-17, факс: +7 (499) 262-75-78
E-mail: trcont@trcont.ru, www.trcont.ru

ПРОТОКОЛ № 14-16/КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер») на Западно-
Сибирской железной дороге,
состоявшегося «28» июня 2016 года

Присутствовали:

Нижегородцев К.П.	- главный инженер	заместитель председателя комиссии
Дурнев Е.А.	- заместитель директора филиала по коммерческой работе	член комиссии
Машухов С.И.	- заместитель директора филиала по безопасности	член комиссии
Шишко Ю.Г.	- начальник отдела правовой и договорной работы	член комиссии
Яблонская О.В.	- ведущий инженер технического отдела	секретарь комиссии

Повестка дня заседания:

1. Подведение итогов открытого конкурса № ОК-МСП-ЗСИБ-16-0008 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту здания механических мастерских, инв.№ 010000751, на контейнерном терминале Клещиха в г.Новосибирске.
Конкурс: ОК-МСП-ЗСИБ-16-0008
Заявка в АСБК: № 26737
Докладчик: ведущий инженер технического отдела Дмитриева А.И.

По пункту 1 повестки дня заседания:

1.1. Признать открытый конкурс по Лоту № 1 несостоявшимся в связи с тем, что на участие в конкурсе подана одна заявка (основание - подпункт 2 пункта 2.9.11 Конкурсной документации и подпункт 2 пункта 140 Положения о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «ТрансКонтейнер»)

1.2.Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге (протокол № 14-16/ПРГ заседания, состоявшегося 23 июня 2016г.) в части принятия решения допустить к участию в открытом конкурсе № ОК-МСП-ЗСИБ-16-0008 и признать участником ООО «СибирьСтройСервис».

1.3.Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге (Протокол № 14-16/ПРГ заседания, состоявшегося 23 июня 2016г.) в части принятия решения о заключении договора с ООО «СибирьСтройИнвест» на основании пп.4 п.318 Положения о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «ТрансКонтейнер» (размещение заказа у единственного поставщика

(исполнителя, подрядчика)) и п.2.9.12 Документации о закупке. Договор заключить на следующих условиях:

Предмет договора: Выполнение работ по капитальному ремонту здания механических мастерских, инв.№ 010000751, на контейнерном терминале Клещиха в г.Новосибирске.

Цена договора: 2 786 160,00 (два миллиона семьсот восемьдесят шесть тысяч сто шестьдесят рублей 00 копеек), с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат, связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, а также всех затрат связанных с выполнением работ, в том числе подрядных. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Объемы выполняемых работ: В соответствии с Приложением № 1 к данному протоколу.
Изменение цены договора: Не предусмотрено.

Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата работ производится по безналичному расчету. Авансирование предусмотрено в размере 15 (пятнадцати) % от цены договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания договора на основании выставленного исполнителем счета. Окончательная оплата работ осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) на основании выставленного счета и счета-фактуры.

Место выполнения работ: РФ, 630052, г.Новосибирск, ул.Толмачевская, д.1.

Срок выполнения работ: 90 календарных дней с даты заключения договора.

Гарантийный срок: 24 месяца с даты подписания обеими сторонами акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3. В течение гарантийного срока Исполнитель должен обеспечить за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненных работ.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств.

1.4. Поручить ведущему инженеру технического отдела Дмитриевой А.И.:

1.4.1. уведомить ООО «СибирьСтройСервис» о принятом Конкурсной комиссией филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге решении;

1.4.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО «СибирьСтройСервис».

Заместитель Председателя

Конкурсной комиссии

Секретарь

Конкурсной комиссии



К.П.Нижегородцев

О.В.Яблонская

«30» июня 2016 года

Приложение № 1
К протоколу заседания Конкурсной Комиссии № 14-16/КК
филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Зап-Сиб ж.д.

Ведомость объемов работ

№пп	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Коридор (2) (первый этаж)			
1	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	100 м2	0,114
2	Грунтование поверхности стен водно-дисперсионной грунтовкой	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,159
3	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 20 мм	100 м2 поверхности	0,159
4	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,159
5	Грунтование поверхности стен водно-дисперсионной грунтовкой	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,159
6	Шпателька при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,159
7	Грунтование поверхности стен водно-дисперсионной грунтовкой	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,159
8	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,159
9	Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,029
10	Разборка вентиляционных коробов	100 м2 поверхности коробов	0,0275
11	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,01
12	Смена выключателей	100 шт.	0,01
13	Демонтаж открытой электропроводки (помещение 2, 7)	100 м	0,10
14	Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг (монтаж) (кабель силовой на номинальное напряжение 1,0 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3x1,5)	100 м	0,10
15	Светильник отдельно устанавливаемый на штырь с количеством ламп в светильнике 1 (монтаж) (светильник влагозащищенный ASD ССП-456 (лампы в комплекте))(либо эквивалент)	100 шт.	0,01
Котельная (3) (первый этаж)			
16	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,35
17	Разборка облицовки из керамических глазурованных плиток с откосов оконных	100 м2 поверхности облицовки	0,01
18	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,101
19	Демонтаж металлических дверных блоков (1 шт)	1 м2 проема	1,89
20	Установка противопожарных дверей однопольных глухих	1 м2 проема	1,89
21	Облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металло сайдингом без парозащитного слоя	100 м2 поверхности облицовки	0,346
22	Облицовка откосов металлическим листом	1 м2 проемов	1,50
23	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,02
24	Смена выключателей	100 шт.	0,01
25	Смена розеток	100 шт.	0,01
26	Демонтаж открытой электропроводки	100 м	0,16
27	Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг (монтаж) (кабель силовой на номинальное напряжение 1,0 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3x1,5)	100 м	0,16
28	Светильник отдельно устанавливаемый на штырь с количеством ламп в светильнике 1 (монтаж) (светильник влагозащищенный ASD ССП-456 (лампы в комплекте))(либо эквивалент)	шт.	2,00
Тепловой узел (4) (первый этаж)			

29	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,20
30	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	100 м2	0,3863
31	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки	0,20
32	Грунтование поверхности стен водно-дисперсионной грунтовкой	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,3863
33	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,3863
34	Грунтование поверхности стен водно-дисперсионной грунтовкой	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,3863
35	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3863
36	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3863
37	Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,10
38	Демонтаж стяжек цементных толщиной 50 мм	100 м2 стяжки	0,10
39	Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм	100 м2 стяжки	0,10
40	Демонтаж металлических дверных блоков (1 шт)	1 м2 проема	1,89
41	Установка противопожарных дверей однопольных глухих	1 м2 проема	1,89
42	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,02
43	Смена выключателей	100 шт.	0,01
44	Светильник отдельно устанавливаемый на штывях с количеством ламп в светильнике 1 (монтаж) (светильник влагозащищенный ASD ССП-456 (лампы в комплекте)) (либо эквивалент)	100 шт.	0,02
Санузел (5; 6) (первый этаж)			
45	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01
46	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	100 м2	0,1172
47	Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,017
48	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,1747
49	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,027
50	Смена раковин	100 приборов	0,01
51	Разборка бетонного пьедестала 0,6*0,6*0,4 м	1 м3 бетона	0,14
52	Демонтаж унитазов	100 приборов	0,01
53	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,10
54	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0,02
55	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм	100 м2 стяжки	0,027
56	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,02
57	Смена выключателей	100 шт.	0,02
58	Светильник отдельно устанавливаемый на штывях с количеством ламп в светильнике 1 (монтаж) (светильник влагозащищенный ASD ССП-456 (лампы в комплекте)) (либо эквивалент)	100 шт.	0,02
59	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
60	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0126
61	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2 (1 шт)	100 м2 проемов	0,0126
62	Грунтование поверхности стен водно-дисперсионной грунтовкой	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,1747
63	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1747
64	Грунтование поверхности стен водно-дисперсионной грунтовкой	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,017
65	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,017
66	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,1747
67	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	0,027
68	Устройство гидроизоляции из гидроизоляционного материала горизонтальных поверхностей (с учетом	100 м2	0,034

	примыканий, гидроизоляционный материал (пленка одностонная CEFIL (URDIKE)) (либо эквивалент)		
69	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,027
70	Демонтаж металлических дверных блоков (1 шт)	1 м2 проема	1,68
71	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0168
Коридор (7) (первый этаж)			
72	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	100 м2	0,178
73	Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,048
74	Грунтование поверхностей стен водно-дисперсионной грунтовкой	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,178
75	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,178
76	Грунтование поверхностей стен водно-дисперсионной грунтовкой	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,178
77	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,178
78	Улучшенная окраска акриловой краской по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,178
79	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,01
80	Смена выключателей	100 шт.	0,01
81	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (монтаж) (светильник влагозащищенный ASD ССП-456 (лампы в комплекте)) (либо эквивалент)	100 шт.	0,01
Котельная (8) (первый этаж)			
82	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,61
83	Грунтование поверхности стен водно-дисперсионной грунтовкой	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,303
84	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,303
85	Разборка деревянных перегородок оштукатуренных шитовых и дощатых однослойных	100 м2	0,0406
86	Демонтаж металлических дверных блоков (1 шт)	1 м2 проема	2,73
87	Установка противопожарных дверей однопольных глухих	1 м2 проема	2,73
88	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм	100 шт.	0,03
89	Облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металосайдингом без паронизационного слоя	100 м2 поверхности облицовки	0,61
90	Облицовка откосов металлическим листом	1 м2 проемов	3,00
91	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,04
92	Смена розеток	100 шт.	0,04
93	Смена выключателей	100 шт.	0,01
94	Демонтаж открытой электропроводки	100 м	0,15
95	Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг (монтаж) (кабель силовой на номинальное напряжение 1,0 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3x1,5)	100 м	0,15
96	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (монтаж) (светильник влагозащищенный ASD ССП-456 (лампы в комплекте)) (либо эквивалент)	100 шт.	0,04
97	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А (демонтаж)	1 шт.	1,00
98	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками «предохранитель-выключатель», или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А (установка ранее демонтированного)	1 шт.	1,00
Мастерские (10) (первый этаж)			
99	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,14
100	Светильник с навинчиванием на трубу для	100 шт.	0,14

	взрывоопасных помещений на кронштейне DIO 80STR: светодиодный светильник) (либо эквивалент)		
101	Смена выключателей	100 шт.	0,01
102	Демонтаж металлических дверных блоков (1 шт)	1 м2 проема	3,15
103	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	3,15
104	Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,768
105	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,70
106	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,10
107	Демонтаж металлического короба	100 м	0,02
108	Облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металло сайдингом без парозащитного слоя	100 м2 поверхности облицовки	1,721
109	Облицовка откосов металлическим листом	1 м2 проемов	7,80
110	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,80
Коридор (16) (первый этаж)			
111	Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,171
112	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,07
113	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01
114	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен	100 м3 кладки	0,0025
115	Облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металло сайдингом без парозащитного слоя	100 м2 поверхности облицовки	1,10
116	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,02
117	Смена выключателей	100 шт.	0,01
118	Светильник отдельно устанавливаемый на штырь с количеством ламп в светильнике 1 (монтаж) (светильник влагозащищенный ASD ССП-456 (лампы в комплекте)) (либо эквивалент)	100 шт.	0,02
Котельная (17) (первый этаж)			
119	Бетонирование стен (заделка проемов)	100 м3 в деле	0,011
120	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15
121	Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,373
122	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,638
123	Демонтаж металлических дверных блоков (1 шт)	1 м2 проема	1,98
124	Установка противопожарных дверей однопольных глухих	1 м2 проема	1,98
125	Демонтаж стяжек цементных толщиной 50 мм	100 м2 стяжки	0,373
126	Устройство покрытий бетонных толщиной 50 мм	100 м2 покрытия	0,373
127	Облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металло сайдингом без парозащитного слоя	100 м2 поверхности облицовки	1,224
128	Облицовка откосов металлическим листом	1 м2 проемов	5,10
129	Смена ламп накаливания на светодиодные	100 шт.	0,07
130	Шкаф управления и регулирования (демонтаж)	1 шкаф	1,00
131	Шкаф управления и регулирования (ранее демонтированного)	1 шкаф	1,00
Подсобка (15) (первый этаж)			
132	Заделка дверного проема кирпичом	100 м3 кладки	0,0025
133	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	100 м2	0,44
134	Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,182
135	Грунтование поверхности стен водно-дисперсионной грунтовкой	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,44
136	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,44
137	Грунтование поверхности стен водно-дисперсионной грунтовкой	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,44
138	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,44
139	Улучшенная окраска акриловой краской по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,44

140	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02
Мастерские (14) (первый этаж)			
141	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,10
142	Светильник с навинчиванием на трубу для взрывоопасных помещений на кронштейне ДЮ 80STR: светодиодный светильник) (либо эквивалент)	100 шт.	0,10
143	Смена выключателей	100 шт.	0,01
144	Демонтаж открытой электропроводки (помещение 13, 14)	100 м	0,80
145	Кабель силовой с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг (монтаж) (кабель силовой на номинальное напряжение 1,0 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3x1,5)	100 м	0,80
146	Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	1,78
147	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмаурных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за два раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,62
148	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12
149	Демонтаж ограждения сварочного поста (крашеный мет. лист)	100 м2	0,139
150	Монтаж нового ограждения сварочного поста	100 м2	0,139
151	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,278
152	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,1 т (демонтаж)	1 шт.	1,00
153	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,1 т (монтаж) (вентиляторы радиальные ВР 300-45 № 4 2,2 кВт 1000 об/мин) (либо эквивалент)	1 шт.	1,00
154	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (вставки гибкие (всас) фланец-фланец В.00.0 - 1 шт, вставки гибкие (нагнетание) шина-шина Н.00.08 - 1 шт)	1 м2	0,214
155	Установка виброизолятора номер 39	10 виброизоляторов	0,50
156	Установка переходов из оцинкованной стали	10 фасонных частей	0,20
157	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,24
158	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,24
159	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1 решетка	4,00
160	Облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металло сайдингом без паронизоляционного слоя	100 м2 поверхности облицовки	2,447
161	Облицовка откосов металлическим листом	1 м2 проемов	7,80
162	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм	100 м2 поверхности воздуховодов	0,416
Второй этаж (1 - 5)			
163	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных подоконников, откосов оконных за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2336
164	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен (обоев) за два раза с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,72
165	Разборка плитусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плитуса	0,34
166	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,429
167	Разборка стяжек цементных толщиной 30 мм	100 м2 стяжки	0,429
168	Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм	100 м2 стяжки	0,429
169	Устройство покрытий полимерцементных однослойных наливных толщиной 4 мм	100 м2 покрытия	0,429
170	Устройство покрытий из линолеума полукommerческого (линолеум ARMSTRONG, ПВХ, толщиной 2,0 мм) (либо эквивалент)	100 м2 покрытия	0,429
171	Устройство плитусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плитуса	0,34
Помещение 11 (первый этаж)			
172	Демонтаж металлических дверных блоков (1 шт)	1 м2 проема	3,20

173	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	3,20
174	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	100 м2	2,28
175	Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	1,302
176	Грунтование поверхности стен водно-дисперсионной грунтовкой	100 м2 обрабатываемой поверхности	2,28
177	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	2,28
178	Грунтование поверхности стен водно-дисперсионной грунтовкой	100 м2 обрабатываемой поверхности	2,28
179	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,28
180	Улучшенная окраска акриловой краской по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,28
181	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09
182	Устройство бетонной подготовки (бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200))	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,014
Помещение 13 (первый этаж)			
183	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	100 м2	2,18
184	Окраска известковыми составами по кирпичу и бетону потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,897
185	Смена выключателей	100 шт.	0,01
186	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0,08
187	Светильник с навинчиванием на трубу для взрывоопасных помещений на кронштейне DIO 80STR: светодиодный светильник) (либо эквивалент)	100 шт.	0,12
188	Коробка с автоматическим выключателем (монтаж)	1 шт.	1,00
189	Выключатель автоматический однополюсный: ВА 4729-16А (номинальный ток 10 А, 16А, 25А)(монтаж)	шт.	1,00
190	Облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металло сайдингом без пароизоляционного слоя	100 м2 поверхности облицовки	2,241
Общие работы.			
191	Разборка тепловой изоляции (обшивка мет. лист оцинкованный, маты т/изоляционные)	100 м2 наружной площади разобранный изоляции	1,20
192	Разборка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм	100 м трубопровода	1,90
193	Демонтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т	1 т конструкций	0,16
194	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,76
195	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой (демонтаж)	100 м	1,14
196	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой (монтаж)	100 м	1,14
197	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,055
198	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,055
199	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного	1 т груза	27,00
200	Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями: до 15 км	1 т груза	27,00
Наладочные работы.			
201	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	98,00
202	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	2,61
203	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	1 токоприемник	98,00
204	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м	1 измерение	1,00