



ПАО «ТрансКонтейнер»
125047, Москва, Оружейный пер., 19
Телефон: +7 (495) 788-17-17, факс: +7 (499) 262-75-78
E-mail: trcont@trcont.ru, www.trcont.ru

ПРОТОКОЛ № 15-16/КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер») на Западно-
Сибирской железной дороге,
состоявшегося «28» июня 2016 года

Присутствовали:

Нижегородцев К.П.	- главный инженер	заместитель председателя комиссии
Дурнев Е.А.	- заместитель директора филиала по коммерческой работе	член комиссии
Машухов С.И.	- заместитель директора филиала по безопасности	член комиссии
Шишко Ю.Г.	- начальник отдела правовой и договорной работы	член комиссии
Яблонская О.В.	- ведущий инженер технического отдела	секретарь комиссии

Повестка дня заседания:

1. Подведение итогов открытого конкурса № ОК-МСП-ЗСИБ-16-0009 на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту контейнерных площадок на контейнерном терминале Клещиха в г.Новосибирске.
Конкурс: ОК-МСП-ЗСИБ-16-0009
Заявка в АСБК: № 26958
Докладчик: ведущий инженер технического отдела Дмитриева А.И.

По пункту 1 повестки дня заседания:

1.1. Признать открытый конкурс по Лоту № 1 несостоявшимся в связи с тем, что на участие в конкурсе подана одна заявка (основание - подпункт 2 пункта 2.9.11 Конкурсной документации и подпункт 2 пункта 140 Положения о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «ТрансКонтейнер»)

1.2.Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге (протокол № 15-16/ПРГ заседания, состоявшегося 23 июня 2016г.) в части принятия решения допустить к участию в открытом конкурсе № ОК-МСП-ЗСИБ-16-0008 и признать участником ООО «СибКомСтрой».

1.3.Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге (Протокол № 15-16/ПРГ заседания, состоявшегося 23 июня 2016г.) в части принятия решения о заключении договора с ООО «СибКомСтрой» на основании пп.4 п.318 Положения о порядке размещения заказов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ОАО «ТрансКонтейнер» (размещение заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)) и п.2.9.12 Документации о закупке. Договор заключить на следующих условиях:

Предмет договора: Выполнение работ по текущему ремонту контейнерных площадок (контейнерная площадка для переработки 40-футовых контейнеров, инв. № 011/01/00000017; площадка контейнерная для 40-футовых контейнеров, инв. № 020000763; площадка контейнерная 20-ти тонная, инв. № 020000761) на контейнерном терминале Клещиха в г.Новосибирске.

Цена договора: 1 369 326,00 (один миллион триста шестьдесят девять тысяч триста двадцать шесть рублей 00 копеек), с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, в том числе подрядных. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Объемы выполняемых работ: В соответствии с Приложением № 1 к данному протоколу.

Изменение цены договора: Не предусмотрено.

Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата работ производится по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) на основании выставленного счета и счета-фактуры.

Место выполнения работ: РФ, 630052, г.Новосибирск, ул.Толмачевская, д.1.

Срок выполнения работ: 30 календарных дней с даты заключения договора.

Гарантийный срок: 24 месяца с даты подписания обеими сторонами акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3. В течение гарантийного срока Исполнитель должен обеспечить за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненных работ.

Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств.

1.4. Поручить ведущему инженеру технического отдела Дмитриевой А.И.:

1.4.1. уведомить ООО «СибКомСтрой» о принятом Конкурсной комиссией филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Западно-Сибирской железной дороге решении;

1.4.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО «СибКомСтрой».

Заместитель Председателя

Конкурсной комиссии

Секретарь

Конкурсной комиссии



А.И. Дмитриева
С.В. Яблонская

« 30 » июня 2016 года

Ведомость объемов работ

№пп	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Контейнерная площадка для переработки 40-футовых контейнеров, инв. № 011/01/00000017			
1	Демонтаж дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2 (плиты ПАГ-18 - 20 шт)	100 м3 сборных железобетонных плит	0,432
2	Разбивка железобетонных конструкций экскаватором с гидромолотом с погрузкой в автомобили-самосвалы при толщине разбиваемого слоя до 0,5 м (плиты ПАГ-18 - 4 шт)	1 м3 железобетона	8,64
3	Разборка покрытий и оснований цементно-песчаных толщиной 50 мм	100 м3 конструкций	0,144
4	Разработка песчаного основания толщиной 100 мм	100 м3 грунта	0,288
5	Разборка покрытий и оснований щебеночных толщиной 200 мм	100 м3 конструкций	0,576
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 200 мм (щебень для строительных работ, фракция 20-40 мм)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,576
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщиной 100 мм	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,288
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пескоцементной смеси толщиной 50 мм	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,144
9	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2 (плиты ПАГ-18: новые - 4 шт(предварительно напряженные, ГОСТ 25912.2-91), ранее демонтированные - 20 шт)	100 м3 сборных железобетонных плит	0,3888
10	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного	1 т груза	157,00
11	Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями: до 15 км	1 т груза	179,00
Площадка контейнерная для 40-футовых контейнеров, инв. № 020000763			
12	Разбивка железобетонных конструкций экскаватором с гидромолотом с погрузкой в автомобили-самосвалы при толщине	1 м3 железобетона	17,28

	разбиваемого слоя до 0,5 м (плиты ПАГ-18 - 8 шт)		
13	Разборка покрытий и оснований цементно-песчаных толщиной 50 мм	100 м3 конструкций	0,048
14	Разработка песчаного основания толщиной 100 мм	100 м3 грунта	0,096
15	Разборка покрытий и оснований щебеночных толщиной 200 мм	100 м3 конструкций	0,192
16	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 200 мм (щебень из для строительных работ, фракция 20-40 мм)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,192
17	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,096
18	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пескоцементной смеси	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,048
19	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2 (новые плиты ПАГ-18 - 8 шт, предварительно напряженные, ГОСТ 25912.2-91)	100 м3 сборных железобетонных плит	0,1728
20	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного	1 т груза	52,00
21	Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями: до 15 км	1 т груза	96,00
Площадка контейнерная 20-ти тонная, инв. № 020000761			
22	Демонтаж дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2 (плиты ПАГ-18 - 36 шт)	100 м3 сборных железобетонных плит	0,7776
23	Разборка покрытий и оснований цементно-песчаных толщиной 50 мм	100 м3 конструкций	0,216
24	Разработка песчаного основания толщиной 100 мм	100 м3 грунта	0,432
25	Разборка покрытий и оснований щебеночных толщиной 200 мм	100 м3 конструкций	0,864
26	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 200 мм (щебень для строительных работ, фракция 20-40 мм)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,864
27	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,432
28	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пескоцементной смеси	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,216

29	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2 (плиты ПАГ-18, ранее демонтированные)	100 м3 сборных железобетонных плит	0,7776
30	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного	1 т груза	151,00
31	Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями: до 15 км	1 т груза	151,00