



Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Северной железной дороге
150880, Ярославль, проспект Октября, 16/21
телефон: +7 (4852) 230275, факс: +7 (4852) 230140
www.trcont.ru, e-mail: szd@trcont.ru

ПРОТОКОЛ № 9/КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала Публичного Акционерного Общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Северной железной
дороге,
состоявшегося 26 декабря 2016 года

Присутствовали:

Забелин Владимир Петрович	Заместитель директора по безопасности	- заместитель председателя комиссии
Филиппова Наталья Викторовна	Главный бухгалтер	- член комиссии
Свирин Александр Юрьевич	Начальник юридического сектора	- член комиссии
Шеф Татьяна Ивановна	Начальник планово-экономического отдела	- член комиссии
Покровская Ольга Викторовна	Инженер 2 категории технического отдела	- секретарь комиссии

Приглашенные:

Круглов Игорь Вячеславович	- ведущий инженер технического отдела
----------------------------	--

ПОВЕСТКА ДНЯ :

I. Подведение итогов открытого конкурса №ОК-МСП-НКПСЕВ-16-0014 среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на проведение работ по текущему ремонту, сезонному и техническому обслуживанию грузоподъемных кранов, спредеров, автостропов ЦНИИ-ХИИТ троллейных линий, шинопровода и подкрановых путей на контейнерных терминалах филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Северной железной дороге в г.Ярославле и г.Архангельске в 2017 году.

Докладчик: Забелин Владимир Петрович

По пункту I повестки дня:

Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной Комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Северной железной дороге (Протокол № 17/ПРГ от 21 декабря 2016г) допустить к участию в открытом конкурсе №ОК-МСП-НКПСЕВ-16-0014 среди субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на проведение работ по текущему ремонту, сезонному и техническому обслуживанию грузоподъемных кранов, спредеров, автостропов ЦНИИ-ХИИТ троллейных линий, шинопровода и подкрановых путей на контейнерных терминалах филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Северной железной в г. Ярославле и г. Архангельске в 2017 году следующего претендента:

Номер заявки	Сведения об организации (ИНН, КПП, ОГРН, наименование)	Цена предложения, руб. без учета НДС
1	Общество с ограниченной ответственностью «Техцентр –ГПМ» (ООО «Техцентр-ГПМ») ИНН – 7606090929 КПП – 760601001 ОГРН - 1137606001720	2 170 000,00

2. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной Комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Северной железной дороге (Протокол № 18/ПРГ от 22 декабря 2016г.) и признать Открытый конкурс № ОК-МСП-НКПСЕВ-16-0014 не состоявшимся, согласно пункта 140 подпункта 2 Положения о закупках (на участие в конкурсе подана одна конкурсная заявка).

3. В соответствии с пунктом 141 и пунктом 318 подпункта 4 (размещение Заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)) Положения о закупках, принять решение о заключении договора с ООО «Техцентр-ГПМ» на следующих условиях:

Предмет договора: Текущий ремонт, сезонное и техническое обслуживание грузоподъемных кранов, спредеров, автостропов ЦНИИ-ХИИТ троллейных линий, шинопровода и подкрановых путей на контейнерных терминалах филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Северной железной дороге на станциях в г. Ярославль и г. Архангельск.

Цена договора: 2 170 000,00 (Два миллиона сто семьдесят тысяч рублей 00 копеек) с учетом всех расходов поставщика и налогов, кроме НДС. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Техническое обслуживание кранов и подкрановых путей исчисляется исходя из расчета нормо-часа:

Приложение №1 – Калькуляция на работы при проведении ТО козлового крана КК-5;

Приложение №2 – Калькуляция на работы при проведении ТО козлового крана МККС-42;

Приложение №3 – Калькуляция на работы при проведении ТО подкранового пути №№ 20,34.

Срок предоставления гарантии: 6 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Условия оплаты: Оплата Работ производится в соответствии с План-графиком технического обслуживания и ремонта грузоподъемных сооружений, после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено.

Место выполнения работ:

Контейнерный терминал Ярославль - 150001, г. Ярославль, ул.1-ая Вокзальная, д.23;

Контейнерный терминал Архангельск - 163045, г. Архангельск, Окружное шоссе, д.16.

Срок действия договора: С 01 января 2017 по 31 декабря 2017 г., а в части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

4. Поручить ведущему инженеру технического отдела Игорю Вячеславовичу Круглову:

4.1. Уведомить ООО «Техцентр-ГПМ» о принятом Конкурсной комиссией филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Северной железной дороге решении.

4.2. Обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО «Техцентр-ГПМ».

Заместитель
Конкурсной комиссии



В.П.Забелин

Секретарь
Конкурсной комиссии



О.В.Покровская

«16» декабря 2016г.

Калькуляция

на техническое обслуживание козлового крана КК-5

Стоимость н/часа: 830,51 руб. без учета НДС, в т.ч.:

Зарплата, всего	394,29 руб.
Доп. зарплата 10,70%	42,19 руб.
Отчисления на соц.страх 30,80%	121,43 руб.
Накладные расходы 50%	197,13 руб.
Прибыль 10%	75,50 руб.

Трудоемкость на выполнение комплекса ремонтных работ: 29,01 н/ч

№ п/п	Наименование работ	н/ч
1	Осмотр и проверка состояние противоугонных устройств	1,20
2	Осмотр и проверка состояние тормозов и их крепление	1,82
3	Проверить наличие масла в гидротолкателях	1,18
4	Осмотр и проверка состояние ходовых колёс	2,38
5	Осмотр и проверка состояние редукторов и зубчатых передач	2,22
6	Осмотр и проверка состояние грузового барабана	2,56
7	Осмотр и проверка состояние канатных блоков	2,44
8	Осмотр и проверка состояние грузового крюка	1,22
9	Осмотр и проверка состояние подтележечного рельса	2,79
10	Осмотр и проверка состояние электродвигателей, гидротолкателей	2,55
11	Осмотр и проверка состояние эл. проводки и кабельной продукции	2,45
12	Осмотр и проверка состояние схемы управления и эл. аппаратуры	2,63
13	Проверка отсутствия пыли, грязи и посторонних предметов в щитовых, аппаратной, кабине и на металлоконструкциях крана	2,37
14	Пуско-наладочные работы	1,20
	ИТОГО	29,01

Калькуляция

на техническое обслуживание козлового крана МККС-42

Стоимость н/часа: 830,51 руб. без учета НДС, в т.ч.:

Зарплата, всего	394,29 руб.
Доп. зарплата 10,70%	42,19 руб.
Отчисления на соц.страх 30,80%	121,43 руб.
Накладные расходы 50%	197,13 руб.
Прибыль 10%	75,50 руб.

Трудоемкость на выполнение комплекса ремонтных работ: 50,84 н/ч

№ п/п	Наименование работ	н/ч
1	Осмотр и проверка состояние противоугонных устройств	2,11
2	Осмотр и проверка состояние тормозов и их крепление	3,14
3	Проверить наличие масла в гидротолкателях	2,09
4	Осмотр и проверка состояние ходовых колёс	4,17
5	Осмотр и проверка состояние редукторов и зубчатых передач	3,89
6	Осмотр и проверка состояние грузового барабана	4,48
7	Осмотр и проверка состояние канатных блоков	4,28
8	Осмотр и проверка состояние грузового крюка	2,13
9	Осмотр и проверка состояние подтележечного рельса	4,89
10	Осмотр и проверка состояние электродвигателей, гидротолкателей	4,47
11	Осмотр и проверка состояние эл. проводки и кабельной продукции	4,28
12	Осмотр и проверка состояние схемы управления и эл. аппаратуры	4,61
13	Проверка отсутствия пыли, грязи и посторонних предметов в щитовых, аппаратной, кабине и на металлоконструкциях крана	4,15
14	Пуско-наладочные работы	2,15
	ИТОГО	50,84

Приложение № 3
к Протоколу №9/КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала Публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Северной железной дороге,
состоявшегося 26 декабря 2016 года

Калькуляция

на техническое обслуживание 100 п.м. подкранового пути №20, №34

Стоимость н/часа: 830,51 руб. без учета НДС, в т.ч.:

Зарплата, всего	394,29 руб.
Доп. зарплата 10,70%	42,19 руб.
Отчисления на соц.страх 30,80%	121,43 руб.
Накладные расходы 50%	197,13 руб.
Прибыль 10%	75,50 руб.

Трудоемкость на выполнение комплекса ремонтных работ: 0,91 н/ч

№ п/п	Наименование работ	н/ч
1	Осмотр и проверка крепление рельс	0,05
2	Осмотр и проверка состояние рельсового пути, стыков, плотность прилегания рельс к подкрановым балкам (шпалам)	0,07
3	Осмотр и проверка степень износа головки рельса	0,06
4	Осмотр и проверка наличие трещин, накатов, изломов головки рельса	0,07
5	Осмотр и проверка крепление тупиковых упоров, их состояние, коррозия, деформация	0,09
6	Осмотр и проверка наличие вмятин, разрывов в подкрановых и тормозных элементах	0,08
7	Осмотр и проверка наличие коррозии, изломов на балках (шпалах), рельсах, креплениях	0,09
8	Осмотр и проверка состояние площадок, перил, ограждений	0,06
9	Осмотр и проверка наличие на железобетонных балках трещин, раковин и т.д.	0,11
10	Осмотр и проверка состояние арматуры и бетона в местах крепления рельс	0,08
11	Осмотр и проверка состояние сварных соединений заземления, наличие коррозии, изломов, деформации	0,06
12	Осмотр и проверка состояние перемычек стыковых соединений, наличие коррозии, изломов	0,01
13	Осмотр и проверка состояние концевых линеек, положение относительно концевого элемента, сварных соединений, коррозии, деформации	0,08
	ИТОГО	0,91