

**ПРОТОКОЛ № 19/КК**  
**заседания Конкурсной комиссии**  
**филиала Публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер» на**  
**Октябрьской железной дороге, состоявшегося 17 июня 2015 г.**

Присутствовали:

1	Веселов Роман Юрьевич (НКП ОКТ)	Председатель КК
2	Мельничук Дмитрий Иванович	Заместитель председателя КК
3	Пулин Николай Александрович	Член КК
4	Карапетян Юрий Геннадьевич	Член КК
5	Киселева Надежда Владимировна	Член КК
6	Степанова Валентина Дорوفеевна	Член КК
7	Озерова Наталья Юрьевна	Член КК
	Медведева Мария Павловна	Секретарь КК

Состав КК 7 человек. Приняли участие 7 человек.

**Повестка дня заседания:**

I. Подведение итогов открытого конкурса на право заключения договора по предмету закупки: Выполнение работ по капитальному ремонту фасада, кровли, внутренних помещений, полов, электрики здания теплоцентра (инв.№001/00/00010056) цеха по ремонту большегрузных контейнеров на станции Санкт-Петербург Финляндский филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге в 2015г.

Докладчик: Пулин Николай Александрович

Заявки в АСБК: 000006925  
000006926

Конкурс: ОК/0182-15

**По пункту I повестки дня заседания:**

1. Открытый конкурс № ОК/0182-15 по предмету закупки: «Выполнение работ по капитальному ремонту фасада, кровли, внутренних помещений, полов, электрики здания теплоцентра (инв.№001/00/00010056) цеха по ремонту большегрузных контейнеров на станции Санкт-Петербург-Финляндский ПАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге в 2015г. » признан состоявшимся на основании пункта 139 Положения о закупках и подпункта 2.9.10 п. 2.9. документации о закупке (участниками признано не менее 2 претендентов).

2. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (Протокол № 22-Р заседания, состоявшегося 11.06.2015 10:00) в части принятия решения допустить к участию в конкурсе: Общество с ограниченной ответственностью "Стройреставрация", Общество с ограниченной ответственностью "Стройгарант".

3. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской железной дороге (Протокол № 22-Р заседания, состоявшегося 11.06.2015 10:00) в части присвоения участникам порядковых номеров и определения победителя:

3.1 заявкам участников присвоить следующие порядковые номера:

Сведения об организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН)	Количество баллов	Порядковый номер
Общество с ограниченной ответственностью "Стройгарант" ИНН 7810207408 КПП 781001001 ОГРН 1037821011524	2,00	1
Общество с ограниченной ответственностью "Стройреставрация" ИНН 7838403360 КПП 783801001 ОГРН 1089847092609	1,30	2

3.2. признать победителем открытого конкурса № ОК/0182-15 Общество с ограниченной ответственностью "Стройгарант" и заключить с ним договор на следующих условиях:

**Предмет договора:**

Выполнение работ по капитальному ремонту фасада, кровли, внутренних помещений, полов, электрики здания теплоцентра (инв.№001/00/00010056) цеха по ремонту большегрузных контейнеров на станции Санкт-Петербург Финляндский филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Октябрьской железной дороге в 2015г.

**Цена договора:**

Цена договора не может превышать 1 979 635, 59 (Один миллион девятьсот семьдесят девять тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 59 копеек с учетом всех расходов Исполнителя, в том числе стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, связанных с выполнением работ, в том числе подрядных, уплатой налогов, сборов и других обязательных платежей, кроме НДС.

**Сведения об объеме работ:**

Приведены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу

**Форма, сроки и порядок оплаты:**

Оплата Работ производится поэтапно, в соответствии с Календарным планом, после подписания Сторонами КС-2, КС-3 о сдаче этапа Работ, ОС-3, на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено.

**Срок (период) выполнения работ:**

- Начало выполнения Работ: с момента заключения Договора.
- Окончание выполнения Работ: 30.09.2015 г.

**Срок предоставления гарантии:**

3 (Три) года с момента сдачи объекта

**Место выполнения работ:**

- 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, уч. ж.-д. «Минеральная улица – Лесной проспект», литера Ж.

**Срок действия договора:**

С момента подписания и действует до 31.12.2015г., а в части оплат до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

4. Поручить главному инженеру Пулину Николаю Александровичу:


4.1. Уведомить Общество с ограниченной ответственностью "Стройгарант" о принятом Конкурсной комиссией филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Октябрьской ж.д. решении;

4.2. Обеспечить установленным порядком заключение договора с Обществом с ограниченной ответственностью "Стройгарант".

Председатель КК

  
\_\_\_\_\_ Р. Ю. Веселов

Заместитель председателя КК

  
\_\_\_\_\_ Д.И. Мельничук


Члены КК

  
\_\_\_\_\_ Ю.Г. Карапетян


  
\_\_\_\_\_ Н.А. Пулин

  
\_\_\_\_\_ В.Д. Степанова

  
\_\_\_\_\_ Н.В. Киселева

  
\_\_\_\_\_ Н.Ю. Озерова

Секретарь КК

  
\_\_\_\_\_ М. П. Медведева

«22» июня 2015 год

**Ведомость объемов работ**

№	Наименование Работ	Ед.изм.	Объём Работ
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м	м <sup>2</sup>	250
2.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	м <sup>2</sup>	890
3.	Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом	м	595
4.	Шпатлёвка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками	м <sup>2</sup>	207,7
5.	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками	м <sup>2</sup>	207,7
6.	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов за 2 раза	м <sup>2</sup>	207,7
7.	Смена существующих рулонных кровель	м <sup>2</sup>	206,4
8.	Разборка покрытий цементных	м <sup>2</sup>	206,4
9.	Устройство выравнивающих стяжек толщиной 15 мм	м <sup>2</sup>	206,4
10.	Устройство выравнивающих стяжек (до 50мм)	м <sup>2</sup>	206,4
11.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,825
12.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	м <sup>2</sup>	206,4
13.	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	м <sup>2</sup>	206,4
14.	Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм	м <sup>2</sup>	206,4
15.	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м <sup>2</sup>	206,4
16.	Утепление покрытий плитами	м <sup>2</sup>	206,4
17.	Демонтаж виниловых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм	м	450
18.	Монтаж труб виниловых по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	450
19.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм <sup>2</sup>	м	450
20.	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт.	14
21.	Монтаж светильников светодиодных отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4	шт.	14
22.	Демонтаж выключателей, розеток	шт.	13
23.	Монтаж розеток штепсельных неутропленного типа при открытой проводке	шт.	10
24.	Монтаж выключателей двухклавишных неутропленного типа при открытой проводке	шт.	3
25.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	м <sup>2</sup>	172,8
26.	Разборка железобетонных фундаментов	м <sup>3</sup>	25,92
27.	Устройство полов бетонных толщиной 150 мм	м <sup>2</sup>	172,8
28.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,691

29.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	м <sup>2</sup>	172,8
30.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, последующий слой	м <sup>2</sup>	172,8
31.	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40x40 см	м <sup>2</sup>	172,8
32.	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	860
33.	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20 мм	м <sup>2</sup>	69
34.	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-7	м <sup>2</sup>	69
35.	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков	м <sup>2</sup>	207
36.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков	м <sup>2</sup>	207
37.	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке потолков	м <sup>2</sup>	207
38.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м <sup>2</sup> толщиной слоя до 20мм	м <sup>2</sup>	150
39.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-2-7	м <sup>2</sup>	150
40.	Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом	м	5
41.	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	м <sup>2</sup>	452,5
42.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	м <sup>2</sup>	452,5
43.	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по штукатурке стен	м <sup>2</sup>	452,5
44.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	м <sup>2</sup>	9
45.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м <sup>2</sup> трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	м <sup>2</sup>	9
46.	Демонтаж дверей	м <sup>2</sup>	1,89
47.	Установка противопожарных дверей однопольных глухих	м <sup>2</sup>	1,89
48.	Очистка поверхности щетками	м <sup>2</sup>	126,2
49.	Масляная окраска металлических поверхностей больших (кроме кровель), количество окрасок 2	м <sup>2</sup>	50
50.	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	м <sup>2</sup>	76,2
51.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35%	м <sup>2</sup>	21,7
52.	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол до 1,0 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	21,7