

**ПРОТОКОЛ № 40/ПРГ**  
**заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии**  
**филиала Публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер» на**  
**Московской железной дороге,**  
**состоявшегося 27 ноября 2015 г.**

**В заседании Конкурсной комиссии филиала публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:**

1.	Баскаков Николай Николаевич	Главный инженер	Председатель ПРГ
2.	Коротков Сергей Юрьевич	Заместитель начальника технического отдела филиала	Зам. председателя ПРГ
3.	Кондратьев Владислав Михайлович	Начальник оперативного отдела	Член ПРГ
4.	Белякова Ирина Львовна	Начальник сектора маркетинга	Член ПРГ
5.	Нидзий Евгений Николаевич	Заместитель начальника отдела ремонта контейнеров и вагонов	Член ПРГ
6.	Жмыкова Елена Львовна	Начальник планово-экономического сектора	Член ПРГ
	Кривобокова Анастасия Александровна	Ведущий юрисконсульт юридического отдела	Секретарь ПРГ

Состав ПРГ – 6 человек. Приняли участие – 6. Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

**I.** Рассмотрение и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе № ОК-МСП-006-НКПМСК-0032 на право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту контейнерных перегружателей типа «ричстакер» марки Sany.

**По пункту I повестки дня:**

<b>Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок:</b>	27 ноября 2015 г. в 14:00
<b>Место проведения процедуры рассмотрения заявок:</b>	107014, Москва, ул. Короленко, д. 8.
<b><u>Лот № 1</u></b>	
<b>Предмет договора:</b>	Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту контейнерных перегружателей типа «ричстакер» марки Sany.
<b>Начальная (максимальная) цена договора, без учета НДС:</b>	3 800 000 (три миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС); включая стоимость используемых при выполнении работ запасных частей и материалов; затрат, связанных с доставкой их на место нахождения Техники, хранением, выполнением погрузочно-разгрузочных работ; расходов, связанных с их

	таможенным оформлением, а также иных затрат (расходов), связанных с выполнением работ. Максимальная стоимость нормо-часа не должна превышать 1 500,00 рублей без учета НДС.
--	---

1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:

1.1. Допустить к участию в открытом конкурсе следующих претендентов и присвоить им следующие порядковые номера:

Номер заявки	Сведения об организации (Наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН)	Цена предложения претендента без учета НДС
1	Общество с ограниченной ответственностью «ТопКрафт» ИНН 7810764984 КПП 781001001 ОГРН 1137847407664 Адрес: 196135, РФ, г. Санкт - Петербург, дом 3, литера А, помещение 10-Н	Стоимость нормо-часа 1 016,00 Российский рубль

1.2. Признать Открытый конкурс № ОК-МСП-006-НКПМСК-0032 несостоявшимся на основании подпункта 2 пункта 2.9.11 Документации о закупке и подпункта 2 пункта 140 Положения о закупках (на участие в Открытом конкурсе подана одна конкурсная заявка).

1.3. В соответствии с пунктом 2.9.12 документации о закупке и пунктом 141 Положения о закупках принять решение о заключении договора с единственным участником - Обществом с ограниченной ответственностью «ТопКрафт» путем размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на следующих условиях:

**Предмет договора**

Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту контейнерных перегружателей типа «ричстакер» марки Sany.

**Цена договора**

3 800 000 (три миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС); включая стоимость используемых при выполнении работ запасных частей и материалов; затрат, связанных с доставкой их на место нахождения Техники, хранением, выполнением погрузочно-разгрузочных работ; расходов, связанных с их таможенным оформлением, а также иных затрат (расходов), связанных с выполнением работ. Стоимость запасных частей и материалов рассчитывается в соответствии с прайс листом.

Стоимость нормо – часа 1 016 (одна тысяча шестнадцать) рублей 00 копеек с учетом всех налогов кроме НДС.

НДС начисляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Форма, сроки и порядок оплаты**

Оплата работ производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Акта выполненных работ на основании выставленного Исполнителем счета, счет - фактуры.

**Место выполнения работ**

115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, д. 71 А.

**Срок выполнения работ, в календарных днях**

Выполнение работ начинается с даты заключения договора и заканчивается 31 декабря 2016 года (включительно).

Техническое обслуживание Техники:

ТО 500 - 1 (один) календарный день

ТО 1000 - 1,5 (один с половиной) календарный день

ТО 2000 – 2 (два) дня.

Ремонт Техники:

Текущий ремонт Техники от 3 (трех) до 14 (четырнадцати) дней.

Капитальный ремонт агрегатов Техники от 14 (четырнадцати) до 30 (тридцати) дней.

**Срок предоставления гарантии качества**

12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта сдачи - приемки выполненных работ.

**Сведения об объеме работ**

Техническое обслуживание осуществляется через определенное время наработки Техники, в соответствии с заводской инструкцией по эксплуатации Техники и в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу. Объем работ по ремонту Техники определяется в соответствии с заявками заказчика.

**Срок действия договора**

С даты подписания договора до 31 декабря 2016 года.

**Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и Общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.**

Председатель ПРГ

\_\_\_\_\_

/Н.Н. Баскаков/

Зам. председателя ПРГ

\_\_\_\_\_

/С.Ю. Коротков/

Члены ПРГ:

\_\_\_\_\_

/В.М. Кондратьев/

\_\_\_\_\_

/И.Л. Белякова/

\_\_\_\_\_

/Е.Л. Жмыкова/

\_\_\_\_\_

/Е.Н. Нидзий/

Секретарь ПРГ

\_\_\_\_\_

/А.А. Кривобокова/

«30» ноября 2015 г.

**Приложение № 1  
к Протоколу № 40/ПРГ  
заседания Постоянной рабочей группы  
Конкурсной комиссии  
филиала Публичного акционерного общества  
«ТрансКонтейнер» на Московской железной дороге  
состоявшегося 27 ноября 2015 года**

**Нормативы стандартных работ**

Группа работ	Описание работ	Количество нормо - часов
<b>Двигатель</b>	Диагностика двигателя	3
	Дефектация двигателя с частичной разборкой	18
	Замена моторного масла	2
	Замена масляного фильтра двигателя	1
	Промывка двигателя (если требуется)	2
	Долив моторного масла	0,2
	Очистка воздухозаборника (если требуется)	0,6
	Очистка решетки радиатора (если требуется)	1
	Очистка двигателя (внешняя)	3
	Очистка элемента воздушного фильтра	1
	Замена воздушных фильтров (всех)	0,8
	Замена воздушного фильтра.	0,5
	Проверка компрессии ДВС	4
	Демонтаж-монтаж ДВС в сборе	48
	Регулировка оборотов	0,5
	Замена прокладки клапанной крышки	2
	Проверка зазоров клапанов (без учета снятия клап.крышки)	4
	Регулировка натяжения ремня	1
	Замена прокладки картера	8
	Устранение течи масла турбокомпрессора	5
Протяжка хомутов интеркулера	0,4	
Замена турбокомпрессора	6	
<b>Система охлаждения</b>	Замена ремня вентилятора	2
	Замена крыльчатки вентилятора	4
	Замена насоса системы охлаждения	8
	Замена термостата	2

	Пайка радиатора	12
	Замена радиатора	6
	Очистка радиатора (без снятия)	1
	Очистка радиатора ( со снятием)	8
	Снятие/установка радиатора	3
	Замена охлаждающей жидкости	4
	Замена расширительного бачка	1
	Замена шланга системы охлаждения (каждый)	1
	Замена фильтра системы охлаждения	0,5
<b>Топливная система</b>	Замена топливного фильтра грубой очистки	0,8
	Замена топливного фильтра	0,5
	Очистка топливного фильтра	1
	Диагностика топливной системы	2
	Замена ТННД	5
	Калибровка топливной системы	7
	Замена эл.магн.клапана отсечки топлива	3
	Замена педали газа	2
	Монтаж/демонтаж насос-форсунок	12
	Монтаж/демонтаж топливной трубки (от ТННД)	1
	Монтаж/демонтаж топливной трубки (обратки)	0,5
	Монтаж/демонтаж насоса ручной подкачки	3
	Очистка топливного бака (без снятия)	10
	Демонтаж-монтаж испарителя	4
	Замена датчика уровня топлива	2
<b>Система выпуска отработанных газов</b>	Замена глушителя	2
	Установка катализатора	4
	Замена подушек глушителя (каждая)	2
	Замена фронтальной трубы глушителя	6
	Замена прокладки выпускного коллектора	8
<b>Гидравлическая система</b>	Замена гидравлического масла.	6
	Замена гидравлического фильтра (каждый)	1
	Долив гидравлического масла	1
	Замена рукояти управления гидравликой	3
	Замена втулок рукоятей гидравлики	1
	Монтаж/демонтаж гидрораспределителя в сборе	8
	Монтаж/демонтаж секций гидрораспределителя	6
	Замена фильтра гидравлики (в гидробаке) каждый	2

	Замена шланга гидравлики помпа, гидробак, распределитель (кажд.)	1
	Замена линейного фильтра	3
	Проверка затяжки болтов крепления цилиндров подъема	1
	Демонтаж-монтаж помпы гидравлики	6
	Демонтаж-монтаж помпы гидравлики с ремонтом	8
	Демонтаж-монтаж рукояти гидравлики	3
	Демонтаж-монтаж тяги гидравлики	3
	Демонтаж-монтаж кронштейна рукояти гидравлики	2
	Демонтаж-монтаж секций гидрораспределителя в сборе	8
	Демонтаж-монтаж секций гидрораспределителя в сборе с разборкой	12
	Протяжка хомутов гидросистемы	1
	Чистка гидравлического клапана	2
	Снятие-установка гидроцилиндра смещения противовеса	2
	Разборка-сборка секций гидрораспределителя	14
	Замена клапана гидрораспределителя	2
	Ремонт клапана	1
	Замена сапуна гидробака	0,5
	Замена гидрозамков, соленоидов на цилиндрах подъема мачты	4
	Диагностика гидравлической системы (замер давления)	2
	Диагностика гидравлической системы (замер давления по точкам)	6
	Замена соленоида, клапана гидравлической системы	2
<b>Тормозная система, Ведущий мост</b>	Монтаж/демонтаж ступицы	8
	Замена смазки в колесных подшипниках	4
	Замена подшипника ступицы	1
	Монтаж/демонтаж полуоси	6
	Монтаж/демонтаж ГТЦ	2
	Замена троса ручного тормоза (кажд.)	2
	Замена рукояти ручного тормоза	3
	Регулировка ручного тормоза	2
	Замена фильтра тормозной системы	1
	Замена колесной шпильки (со снятием колеса)	4
	Замена каждой последующей колесной шпильки после снятия колеса	0,2
	Шиномонтаж одного колеса (без учета снятия)	2
	Замена тормозной жидкости	3
	Замена фильтра тормозной системы возвратного	1

	Регулировка тормозных колодок ручного тормоза	2	
	Замена масла ведущего моста, дифференциала	4	
	Смазка оси ведущих колес	1	
	Демонтаж ведущего моста	24	
	Замена тормозного диска стояночного тормоза	6	
	Переборка колесного редуктора	32	
	Замена колесного редуктора (дифференциала ведущего моста)	24	
	Снятие-установка колеса (два с одной стороны)	5	
	Диагностика тормозной системы	3	
	Замена тормозных колодок	4	
	Прокачка тормозной системы	1	
<b>Рулевое управление, Рулевой мост</b>	Монтаж/демонтаж порционера (орбитрол)	5	
	Монтаж/демонтаж порционера (орбитрол) разборкой	12	
	Смазка рулевого моста	1	
	Замена поворотного кулака	16	
	Замена шкворня поворотного кулака	6	
	Замена серьги РЦ	2	
	Монтаж/демонтаж рулевого цилиндра	8	
	Монтаж/демонтаж рулевой тяги	4	
	Замена порционера рулевого управления	5	
	Замена порционера рулевого управления с ремонтом	8	
	Монтаж/демонтаж цилиндра рулевого моста	8	
	Монтаж/демонтаж цилиндра рулевого моста с переборкой	12	
	Замена подушки крепления управляемого моста (каждый)	4,5	
	Замена подшипников ступицы с одной стороны	16	
	Снятие-установка колеса	3	
	Замена сальника ступицы (при замене подшипников/без замены)	16	
	Смазка крепления рулевого моста	0,5	
	<b>Трансмиссия</b>	Замена масла трансмиссии.	4
		Замена фильтра трансмиссии.	1
		Демонтаж - монтаж АКПП	32
Замена соленоида		2	
Демонтаж-монтаж регулировочного клапана		3	
Демонтаж-монтаж конвертера (гидротрансформатора)		32	
Замена фильтра-сетки АКПП		1	
Замена троса блокировки АКПП		1	

	Замена карданного вала	4
	Смазка крестовин карданного вала	1
	Замена крестовин карданного вала (1шт)	1,5
	Замена тяги блокировки АКПП	1
	Калибровка педали плавного хода	1
	Калибровка датчика медленного хода	1
	Диагностика АКПП	9
	Диагностика электрической системы управления ручником	3
	Калибровка трансмиссии	4
<b>Спредер, Мачта</b>	Смазка крепления стрелы к рабочему оборудованию	1
	Смазка скользящих поверхностей стрелы	2
	Демонтаж спредера	4
	Монтаж спредера	4
	Демонтаж стрелы	6
	Монтаж стрелы	6
	Замена вкладыша (пальца) пальца мачты	3
	Замена клапана на цилиндре подъема	2
	Замена клапана на цилиндре подъема с разборкой	4
	Монтаж/демонтаж цилиндра стрелы	16
	Снятие-установка бокового цилиндра подъема	16
	Замена Ш.С. гидроцилиндра подъема	8
	Замена Ш.С. гидроцилиндра выдвижения	8
	Проверка крепления цилиндров подъема	1
	Замена пластин скольжения выдвижной части стрелы (1шт)	16
	замена пластин скольжения спрейдера (1шт)	8
	Замена замка спрейдера	4
	Замена гидроцилиндра спрейдера	16
	Замена кабеля укладчика стрелы	16
	Замена редуктора поворота спрейдера	8
	Регулировка датчиков замков спредера (1шт)	2
	Замена шланга цилиндра подъема	1
	Смазка Ш.С. гидроцилиндров подъема и выдвижения стрелы	2
	Диагностика неисправности спрейдера	2
	Диагностика электроцепи спрейдера	6
	Диагностика неисправности стрелы	3
	Ремонт контактной группы спрейдера	3



	Регулировка замков спредера	1
Электрооборудование	Замена свечей предпускового подогрева (каждая) дизель	2
	Замена генератора	2
	Замена генератора с диагностикой (разборкой)	4
	Замена реле-регулятора напряжения	3
	Замена стартера (демонтаж и монтаж)	2
	Замена втягивающего реле	1
	Замена звукового сигнала	1
	Замена сигнала заднего хода	1
	Замена замка зажигания	2
	Замена кабеля АКБ (каждый)	2
	Демонтаж / Монтаж комплекта АКБ	2
	Отчистка комплекта АКБ и проверка уровня электролита	2
	Отчистка отсека АКБ	2
	Замена фар, лампочек	1
	Замена указателя (топлива, температуры и пр.) каждый	1
	Замена приборной панели в сборе	3
	Замена лампы приборной панели	1
	Замена каждой последующей лампы приборной панели	0,1
	Замена реле стартера, свечей подогрева и пр.	1
	Замена "косы" проводов к панели приборов	16
	Замена подрулевого переключателя (combination switch)	4
	Замена кнопки звукового сигнала	1
	Замена переключателя освещения	1
	Замена передней фары освещения (каждая)	1
	Замена переднего фонаря (каждый)	1
	Замена заднего фонаря (каждый)	1
	Замена лампы или линзы (каждая)	0,5
	Замена переключателя направления движения	1
	Замена джостика управления гидравликой, настройка машины	3
	Замена камеры заднего вида	2
	Замена мотора стеклоочистителя	2
	Замена мотора отопителя	4
	Замена датчика стрелы, настройка машины	3
Замена датчика угла, настройка машины	3	
Замена контроллера, настройка машины	3	
Стандартная калибровка электронных блоков	2	

	Диагностика электропроводки системы запуска ДВС	1
	Замена предохранителей	0,1
	Калибровка системы ЗВ6 или IFM	8
	Замена «косы» проводов спредера	16
<b>Другие работы</b>	Проверка давления в шинах	1
	Смазка погрузчика по точкам смазки.	5
	Демонтаж/монтаж сиденья в сборе	2
	Замена педали газа	2
	Демонтаж-монтаж противовеса	6
	Монтаж/демонтаж болта противовеса	2
	Замена стекла кабины (переднее, заднее, верхнее)	7
	Снятие-установка гидроцилиндра смещения кабины	8
	Снятие-установка кабины	20
	Демонтаж / Монтаж автономного отопителя Webasto	2
	Профилактические работы по автономному отопителю Webasto	6
	Демонтаж / Монтаж отопителя салона	4
	Ремонт отопителя салона	4
	Замена фильтра салона	1
	Обслуживание кондиционера	6
	Компьютерная диагностика	2
	Крепление утеплителя моторного отсека	2
	Протяжка соединений кондиционера	1
	Замена уплотнений фитинговых соединений (1 фитинг)	1
	Смазка петель дверей кабины	0,5
<b>Ежемесячное техническое обслуживание</b>	Проверка уровней технических жидкостей (моторного масла, охлаждающей жидкости, трансмиссионного масла в коробке передач, гидравлического масла в основной и тормозной системах)	0,5
	Проверка работы всех систем (двигателя, трансмиссии, рулевого управления, тормозной системы, гидравлической системы и электрооборудования)	2