

**ПРОТОКОЛ № 19/ПРГ**  
**заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии**  
**филиала Публичного акционерного общества**  
**«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на**  
**Северной железной дороге,**  
**состоявшегося 29 декабря 2015 года**

---

В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала Публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Северной железной дороге (далее - ПРГ) приняли участие:

1. Демидова Ольга Николаевна -	Заместитель директора филиала по продажам и коммерции	Председатель ПРГ
2. Шоренков Александр Анатольевич -	Начальник технического отдела	Заместитель Председатель ПРГ
3. Седова Ольга Александровна -	Заместитель главного бухгалтера филиала	Член ПРГ
4. Панов Артем Викторович -	Начальник автотранспортного участка агентства на станции Приволжье	Член ПРГ
5. Шустова Елена Олеговна –	Ведущий экономист планово-экономического сектора	Член ПРГ
Крюкова Ксения Владимировна -	Техник технического отдела	Секретарь ПРГ

Состав ПРГ – 6 человек. Приняли участие - 5 человек. Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

I. Рассмотрение и сопоставление заявок на участие в Открытом конкурсе № ОК-МСП/002/НКПСЕВ/0010 на право заключения договора на проведение работ по текущему ремонту, сезонному и техническому обслуживанию грузоподъемных кранов, спредеров, автостропов ЦНИИ-ХИИТ, троллейной линии, шинопровода и подкрановых путей на контейнерных терминалах филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Северной железной дороге на станциях в г. Ярославле и г. Архангельске в 2016 году.

**По пункту I повестки дня:**

Дата и время проведения процедуры рассмотрения и сопоставления	29.12.2015 г. 14:00
--	---------------------



заявок:	
Место проведения процедуры рассмотрения и сопоставления заявок:	150003, г.Ярославль, ул.Кооперативная, д.8

Предмет договора:	Текущий ремонт, сезонное и техническое обслуживание грузоподъемных кранов, спредеров, автостропов ЦНИИ-ХИИТ, троллейной линии, шинопровода и подкрановых путей на контейнерных терминалах филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Северной железной дороге на станциях в г. Ярославле и г. Архангельске в 2016 году.
Начальная (максимальная) цена договора:	1 738 000,00 Российских рублей без учета НДС

1. На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок и заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Северной железной дороге следующие предложения:

1.1. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов и присвоить им следующие порядковые номера:

Номер заявки	Сведения об организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН)	Цена предложения, руб. без учета НДС
1	Общество с ограниченной ответственностью «Техцентр-ГПМ» (ООО «Техцентр-ГПМ») ИНН – 7606090929 КПП – 760601001 ОГРН – 1137606001720	1 738 000,00

1.2. Признать Открытый конкурс № ОК-МСП/002/НКПСЕВ/0010 по Лоту № 1 несостоявшимся, согласно пункта 140 подпункта 2 Положения о закупках (на участие в конкурсе подана одна конкурсная заявка);

1.3. В соответствии с пунктом 141 и пунктом 318 подпункта 4 (размещение Заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)) Положения о закупках, принять решение о заключения договора с ООО «Техцентр-ГПМ» на следующих условиях:

**Предмет договора:** Текущий ремонт, сезонное и техническое обслуживание грузоподъемных кранов, спредеров, автостропов ЦНИИ-ХИИТ, троллейной линии, шинопровода и подкрановых путей на контейнерных терминалах филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Северной железной дороге на станциях в г. Ярославле и г. Архангельске в 2016 году.

**Цена договора:** Не должна превышать 1 738 000,00 рублей (Один миллион семьсот тридцать восемь тысяч рублей 00 копеек) с учетом всех расходов поставщика и налогов, кроме НДС.

Техническое обслуживание кранов и подкрановых путей исчисляется исходя из расчета норма-часа:

Приложение №1 – Калькуляция на работы при проведении ТО козлового крана КК-5, КК-6,3;



Приложение №2 – Калькуляция на работы при проведении ТО козлового крана МККС-42, КК-24;

Приложение №3 – Калькуляция на работы при проведении ТО подкранового пути №№ 20,34.

**Условия оплаты:** «Заказчик» оплачивает работы «Исполнителя» на основании актов выполненных работ, но не позднее 15 календарных дней с момента подписания акта на выполненные работы.







**Место выполнения работ:**

- 150001, г.Ярославль, ул.1-ая Вокзальная, д.23;

- 163045, г.Архангельск, Окружное шоссе, д.16.

**Срок действия договора:** С 01 января 2016 по 31 декабря 2016 г.

**Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и Общероссийском официальном сайте не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.**

Демидова Ольга Николаевна		Председатель ПРГ
Шоренков Александр Анатольевич		Заместитель Председателя ПРГ
Седова Ольга Александровна		Член ПРГ
Панов Артем Викторович		Член ПРГ
Шустова Елена Олеговна		Член ПРГ
Крюкова Ксения Владимировна		Секретарь ПРГ

«29» декабря 2015 г.



### Калькуляция

#### на техническое обслуживание козлового крана КК-5, КК-6,3

Стоимость н/часа: 830,51 руб. без учета НДС, в т.ч.:

Зарплата, всего	394,29 руб.
Доп. зарплата 10,70%	42,19 руб.
Отчисления на соц.страх 30,80%	121,43 руб.
Накладные расходы 50%	197,13 руб.
Прибыль 10%	75,50 руб.

Трудоемкость на выполнение комплекса ремонтных работ: 29,01 н/ч

№ п/п	Наименование работ	н/ч
1	Осмотр и проверка состояние противоугонных устройств	1,20
2	Осмотр и проверка состояние тормозов и их крепление	1,82
3	Проверить наличие масла в гидротолкателях	1,18
4	Осмотр и проверка состояние ходовых колёс	2,38
5	Осмотр и проверка состояние редукторов и зубчатых передач	2,22
6	Осмотр и проверка состояние грузового барабана	2,56
7	Осмотр и проверка состояние канатных блоков	2,44
8	Осмотр и проверка состояние грузового крюка	1,22
9	Осмотр и проверка состояние подтележечного рельса	2,79
10	Осмотр и проверка состояние электродвигателей, гидротолкателей	2,55
11	Осмотр и проверка состояние эл. проводки и кабельной продукции	2,45
12	Осмотр и проверка состояние схемы управления и эл. аппаратуры	2,63
13	Проверка отсутствия пыли, грязи и посторонних предметов в щитовых, аппаратной, кабине и на металлоконструкциях крана	2,37
14	Пуско-наладочные работы	1,20
	<b>ИТОГО</b>	<b>29,01</b>



### Калькуляция

#### на техническое обслуживание козлового крана МККС-42, КК-24

Стоимость н/часа: 830,51 руб. без учета НДС, в т.ч.:

Зарплата, всего	394,29 руб.
Доп. зарплата 10,70%	42,19 руб.
Отчисления на соц.страх 30,80%	121,43 руб.
Накладные расходы 50%	197,13 руб.
Прибыль 10%	75,50 руб.

Трудоемкость на выполнение комплекса ремонтных работ: 50,84 н/ч

№ п/п	Наименование работ	н/ч
1	Осмотр и проверка состояние противоугонных устройств	2,11
2	Осмотр и проверка состояние тормозов и их крепление	3,14
3	Проверить наличие масла в гидротолкателях	2,09
4	Осмотр и проверка состояние ходовых колёс	4,17
5	Осмотр и проверка состояние редукторов и зубчатых передач	3,89
6	Осмотр и проверка состояние грузового барабана	4,48
7	Осмотр и проверка состояние канатных блоков	4,28
8	Осмотр и проверка состояние грузового крюка	2,13
9	Осмотр и проверка состояние подтележечного рельса	4,89
10	Осмотр и проверка состояние электродвигателей, гидротолкателей	4,47
11	Осмотр и проверка состояние эл. проводки и кабельной продукции	4,28
12	Осмотр и проверка состояние схемы управления и эл. аппаратуры	4,61
13	Проверка отсутствия пыли, грязи и посторонних предметов в щитовых, аппаратной, кабине и на металлоконструкциях крана	4,15
14	Пуско-наладочные работы	2,15
	<b>ИТОГО</b>	<b>50,84</b>



### Калькуляция

#### на техническое обслуживание 100 п.м. подкранового пути №20, №34

Стоимость н/часа: 830,51 руб. без учета НДС, в т.ч.:

Зарплата, всего	394,29 руб.
Доп. зарплата 10,70%	42,19 руб.
Отчисления на соц.страх 30,80%	121,43 руб.
Накладные расходы 50%	197,13 руб.
Прибыль 10%	75,50 руб.

Трудоёмкость на выполнение комплекса ремонтных работ: 0,91 н/ч

№ п/п	Наименование работ	н/ч
1	Осмотр и проверка крепление рельс	0,05
2	Осмотр и проверка состояние рельсового пути, стыков, плотность прилегания рельс к подкрановым балкам (шпалам)	0,07
3	Осмотр и проверка степень износа головки рельса	0,06
4	Осмотр и проверка наличие трещин, накатов, изломов головки рельса	0,07
5	Осмотр и проверка крепление тупиковых упоров, их состояние, коррозия, деформация	0,09
6	Осмотр и проверка наличие вмятин, разрывов в подкрановых и тормозных элементах	0,08
7	Осмотр и проверка наличие коррозии, изломов на балках (шпалах), рельсах, креплениях	0,09
8	Осмотр и проверка состояние площадок, перил, ограждений	0,06
9	Осмотр и проверка наличие на железобетонных балках трещин, раковин и т.д.	0,11
10	Осмотр и проверка состояние арматуры и бетона в местах крепления рельс	0,08
11	Осмотр и проверка состояние сварных соединений заземления, наличие коррозии, изломов, деформации	0,06
12	Осмотр и проверка состояние перемычек стыковых соединений, наличие коррозии, изломов	0,01
13	Осмотр и проверка состояние концевых линеек, положение относительно концевого элемента, сварных соединений, коррозии, деформации	0,08
	<b>ИТОГО</b>	<b>0,91</b>