

ПРОТОКОЛ № 2/КК
Заседания Конкурсной комиссии
филиала Публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Северной железной
дороге,
состоявшегося «26» сентября 2017 года

Присутствовали:

Гончаров Михаил Робертович	Директор филиала	Председатель КК
Забелин Владимир Петрович	Заместитель директора филиала по безопасности	Заместитель председателя КК
Филиппова Наталья Викторовна	Главный бухгалтер	Член КК
Шеф Татьяна Ивановна	Начальник сектора	Член КК
Покровская Ольга Викторовна	Инженер 2 категории	Секретарь КК

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

Подведение итогов Открытого конкурса на оказание услуг по «Открытый конкурс среди субъектов МСП № ОК-МСП-НКПСЕВ-17-0007 по предмету закупки "Текущий ремонт, сезонное и техническое обслуживание грузоподъемных кранов, спредеров, автостропов ЦНИИ-ХИИТ, троллейной линии, шинопровода и подкрановых путей на контейнерных терминалах филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Северной железной дороге в г. Ярославле и г. Архангельске"» (далее – Открытый конкурс).

Процедура: ОК-МСП-НКПСЕВ-17-0007

Заявка в АСБК: 99055, 99056, 99057, 99058.

Докладчик: Покровская Ольга Викторовна

По пункту I повестки дня:

Дата и время проведения процедуры рассмотрения заявок:	22.09.2017 14:00
Место проведения процедуры рассмотрения заявок:	Российская Федерация, 150999, г. Ярославль, пр-т Октября, д. 16/21

1.1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Северной железной дороге (Протокол № 13/ПРГ заседания, состоявшегося «22» сентября 2017 года) в части принятия решения допустить к участию в открытом конкурсе ООО "ТЕХЦЕНТР-ГПИМ".

1.2. В соответствии с пунктом 2.9.12 документации о закупке и пунктом 141 Положения о закупках принять решение о заключении договора с единственным участником Открытого конкурса, ООО "ТЕХЦЕНТР-ГПИМ", на следующих условиях:

Предмет договора – Текущий ремонт, сезонное и техническое обслуживание грузоподъемных кранов, спредеров, автостропов ЦНИИ-ХИИТ, троллейной линии, шинопровода и подкрановых путей на контейнерных терминалах филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Северной железной дороге в г. Ярославле и г. Архангельске

Техническое обслуживание кранов и подкрановых путей исчисляется исходя из расчета нормо-часа:

Приложение №1 – Калькуляция на работы при проведении ТО козлового крана КК-5;

Приложение №2 – Калькуляция на работы при проведении ТО козлового крана МККС-42;

Приложение №3 – Калькуляция на работы при проведении ТО подкранового пути №№ 20,34.

Условия оплаты – Оплата Работ производится в соответствии с План-графиком технического обслуживания и ремонта грузоподъемных сооружений, после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры. Авансирование не предусмотрено.

Место оказания услуг/поставки товаров/выполнения работ – - 150001, г.Ярославль, ул.1-ая Вокзальная, д.23, контейнерный терминал Ярославль; - 163045, г.Архангельск, Окружное шоссе, д.16, контейнерный терминал Архангельск.

Срок оказания услуг/поставки товаров/выполнения работ – начало выполнения работ: с 01 января 2018 г., окончание выполнения работ: 31 декабря 2018 г.

Срок действия договора – с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., а в части взаиморасчетов-до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Срок предоставления гарантии качества на оказываемые услуги/поставляемый товар/выполненные работы – 6 (шесть) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

1.3 Поручить Круглову И.В.;

уведомить ООО "ТЕХЦЕНТР-ГПМ" о принятом Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении;


обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО "ТЕХЦЕНТР-ГПМ".

Председатель КК



Гончаров Михаил
Робертович

Заместитель председателя КК



Забелин Владимир
Петрович

Секретарь КК



Покровская Ольга
Викторовна

«27» сентября 2017г.

Приложение № 1
к Протоколу №2/КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала Публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Северной железной дороге,
состоявшегося 26 сентября 2017 года

**Калькуляция
на техническое обслуживание козлового крана КК-5**

Стоимость н/часа:	830,51 руб. без учета НДС, в т.ч.:
Зарплата, всего	394,29 руб.
Доп. зарплата 10,70%	42,19 руб.
Отчисления на соц.страх 30,80%	121,43 руб.
Накладные расходы 50%	197,13 руб.
Прибыль 10%	75,50 руб.
Трудоемкость на выполнение комплекса ремонтных работ: 29,01 н/ч	

№ п/п	Наименование работ	н/ч
1	Осмотр и проверка состояние противоугонных устройств	1,20
2	Осмотр и проверка состояние тормозов и их крепление	1,82
3	Проверить наличие масла в гидротолкателях	1,18
4	Осмотр и проверка состояние ходовых колёс	2,38
5	Осмотр и проверка состояние редукторов и зубчатых передач	2,22
6	Осмотр и проверка состояние грузового барабана	2,56
7	Осмотр и проверка состояние канатных блоков	2,44
8	Осмотр и проверка состояние грузового крюка	1,22
9	Осмотр и проверка состояние подтележечного рельса	2,79
10	Осмотр и проверка состояние электродвигателей, гидротолкателей	2,55
11	Осмотр и проверка состояние эл. проводки и кабельной продукции	2,45
12	Осмотр и проверка состояние схемы управления и эл. аппаратуры	2,63
13	Проверка отсутствия пыли, грязи и посторонних предметов в щитовых, аппаратной, кабине и на металлоконструкциях крана	2,37
14	Пуско-наладочные работы	1,20
	ИТОГО	29,01

Приложение № 2
к Протоколу №2/КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала Публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Северной железной дороге,
состоявшегося 26 сентября 2017 года

**Калькуляция
на техническое обслуживание козлового крана МККС-42**

Стоимость н/часа:	830,51 руб. без учета НДС, в т.ч.:
Зарплата, всего	394,29 руб.
Доп. зарплата 10,70%	42,19 руб.
Отчисления на соц.страх 30,80%	121,43 руб.
Накладные расходы 50%	197,13 руб.
Прибыль 10%	75,50 руб.
Трудоёмкость на выполнение комплекса ремонтных работ: 50,84 н/ч	

№ п/п	Наименование работ	н/ч
1	Осмотр и проверка состояние противоугонных устройств	2,11
2	Осмотр и проверка состояние тормозов и их крепление	3,14
3	Проверить наличие масла в гидротолкателях	2,09
4	Осмотр и проверка состояние ходовых колёс	4,17
5	Осмотр и проверка состояние редукторов и зубчатых передач	3,89
6	Осмотр и проверка состояние грузового барабана	4,48
7	Осмотр и проверка состояние канатных блоков	4,28
8	Осмотр и проверка состояние грузового крюка	2,13
9	Осмотр и проверка состояние подтележечного рельса	4,89
10	Осмотр и проверка состояние электродвигателей, гидротолкателей	4,47
11	Осмотр и проверка состояние эл. проводки и кабельной продукции	4,28
12	Осмотр и проверка состояние схемы управления и эл. аппаратуры	4,61
13	Проверка отсутствия пыли, грязи и посторонних предметов в щитовых, аппаратной, кабине и на металлоконструкциях крана	4,15
14	Пуско-наладочные работы	2,15
	ИТОГО	50,84

Приложение № 3
к Протоколу №2/КК
заседания Конкурсной комиссии
филиала Публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах
«ТрансКонтейнер» на Северной железной дороге,
состоявшегося 26 сентября 2017 года

Калькуляция

на техническое обслуживание 100 п.м. подкранового пути №20, №34

Стоимость н/часа:	830,51 руб. без учета НДС, в т.ч.:
Зарплата, всего	394,29 руб.
Доп. зарплата 10,70%	42,19 руб.
Отчисления на соц.страх 30,80%	121,43 руб.
Накладные расходы 50%	197,13 руб.
Прибыль 10%	75,50 руб.
Трудовоемкость на выполнение комплекса ремонтных работ: 0,91 н/ч	

№ п/п	Наименование работ	н/ч
1	Осмотр и проверка крепление рельс	0,05
2	Осмотр и проверка состояние рельсового пути, стыков, плотность прилегания рельс к подкрановым балкам (шпалам)	0,07
3	Осмотр и проверка степень износа головки рельса	0,06
4	Осмотр и проверка наличие трещин, накатов, изломов головки рельса	0,07
5	Осмотр и проверка крепление тупиковых упоров, их состояние, коррозия, деформация	0,09
6	Осмотр и проверка наличие вмятин, разрывов в подкрановых и тормозных элементах	0,08
7	Осмотр и проверка наличие коррозии, изломов на балках (шпалах), рельсах, креплениях	0,09
8	Осмотр и проверка состояние площадок, перил, ограждений	0,06
9	Осмотр и проверка наличие на железобетонных балках трещин, раковин и т.д.	0,11
10	Осмотр и проверка состояние арматуры и бетона в местах крепления рельс	0,08
11	Осмотр и проверка состояние сварных соединений заземления, наличие коррозии, изломов, деформации	0,06
12	Осмотр и проверка состояние перемычек стыковых соединений, наличие коррозии, изломов	0,01
13	Осмотр и проверка состояние концевых линеек, положение относительно концевого элемента, сварных соединений, коррозии, деформации	0,08
	ИТОГО	0,91