

продолжение 2									
№ п/п	Наименование работ					Ед. изм.	Количество		
5	Устройство верхнего слоя покрытия из плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б марки I на битуме БНД 90/130 ГОСТ 9128-97 h=0.05 м					м2	4070		
6	Установка бортового камня БР 100.30.15 на бетонной подушке и щебеночном основании					п.м	350		
	Тип 1-30 протуар								
1	Установка бортового камня БР 100.20.05 на бетонной подушке					п.м	160		
2	Изолирующая прослойка из песка H=0.10м					м3	27		
3	Устройство основания из фракционированного щебня H=0.15м					м2	270		
4	Устройство покрытия из плотного мелкозернистого асфальтобетона тип Б марки I на битуме БНД 90/130 ГОСТ 9128-97 h=0.05 м					м2	270		
	Глава IV Искусственные сооружения								
	Устройство водоперепускных лотков на ж/дпереезде					шт/п.м	3/15		
1	Рытье котлована вручную в грунтах II гр.					м3	2.0		
2	Устройство щебеночной подушки H=0.10 м					м3	0.75		
3	Розлив битума по щебню из расчета 2.5 л/м2					м2	0.75		
4	Бетонирование лотка бетоном в-15 H=0.10м					м2	7.5		
	Глава V Устройство железнодорожного переезда (3x10м)					шт	1		
1	Рытье котлована вручную в грунтах II гр.					м3	1.0		
2	Укладка железобетонных балок для упора на въезде					м3	1.5		
3	Установка вкладышей для внутренней и наружной плиты					шт	24		
4	Засыпка проезжей части между шпалами гравийно-песчаной смесью с уплотнением пневмотрамбовками					м3	3.0		
5	Укладка резиновых плит на проезжей части переезда					м2	30		
						08.2013П - ПЗУ			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата				
Ведомость объемов работ						Стадия	Лист	Листов	
						П	5.2	4	
						ЗАО"СТОУН"			

Взам. инв. №

Подпись и дата