

ПРОТОКОЛ № 6.2/КК
заседания Конкурсной комиссии аппарата управления
публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в
контейнерах «ТрансКонтейнер» (ПАО «ТрансКонтейнер»)),
состоявшегося «01» февраля 2018 года

Присутствовали:

Марков В.Н.	- заместитель генерального директора - директор по правовым вопросам и управлению имуществом	- заместитель председателя комиссии
Денисов С.А.	- советник генерального директора	- член комиссии
Жемчугов А.С.	- первый заместитель финансового директора	- член комиссии
Казаков С.Е.	- заместитель генерального директора	- член комиссии
Комиссаров Д.Г.	- директор по управлению налогообложением	- член комиссии
Тришкин Е.М.	- начальник отдела управления инвестициями	- член комиссии
Тюрин В.В.	- заместитель директора по экономике	- член комиссии
Моржаева Б.Б.	- ведущий специалист отдела организации закупок	- секретарь комиссии

Кворум имеется.

Приглашенные:

Глушков В.В.	- начальник казначейства
Леонтьева О.В.	- заместитель начальника отдела правового сопровождения договорной работы
Жихорев Н.Н.	- начальник отдела капитального строительства и ремонта зданий и сооружений

Повестка дня:

- I. Подведение итогов запроса предложений среди субъектов малого и среднего предпринимательства на капитальный ремонт внутренних нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, д. 19, условный номер 77-77-11/151/2012-721.

Процедура: ЗП-МСП-ЦКПЗС-17-0139

Заявка в АСБК: 131092

Докладчик: начальник отдела капитального строительства и ремонта зданий и сооружений Жихорев Н.Н.

По пункту I повестки дня заседания:

1. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол № 2/ПРГ заседания, состоявшегося 19 января 2018 г.) в части принятия решения допустить к участию в запросе предложений среди субъектов малого и среднего предпринимательства ООО «Геостройсервис», ООО «Проминстрой».

2. Запрос предложений среди субъектов малого и среднего предпринимательства № ЗП-МСП-ЦКПЗС-17-0139 на капитальный ремонт внутренних нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, д. 19, условный номер 77-77-11/151/2012-721 признан состоявшимся.

3. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» (Протокол № 2/ПРГ заседания, состоявшегося 19 января 2018 г.) в части присвоения участникам порядковых номеров и определения победителя, принять решение:

3.1. заявкам участников присвоить следующие порядковые номера:

Номер заявки	Сведения об организации (Наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН)	Цена предложения, руб., без НДС	Количество баллов	Порядковый номер
1	ООО «Геостройсервис» ИНН: 7704644163 КПП: 772201001 ОГРН: 5077746548171	1 312 308,62	1,85	1
2	ООО «Проминстрой» ИНН: 7721578400 КПП: 770601001 ОГРН: 1077746347271	1 346 034,00	1,15	2

3.2. признать победителем запроса предложений среди субъектов малого и среднего предпринимательства ООО «Геостройсервис» и заключить с ним договор на следующих условиях:

Предмет договора: капитальный ремонт внутренних нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, д. 19, условный номер 77-77-11/151/2012-721 (далее – Работы).

Сведения об объеме Работ: в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.

Цена договора: 1 312 308,62 (один миллион триста двенадцать тысяч триста восемь) рублей 62 копейки с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат, связанных с доставкой их на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат,

расходов, связанных с выполнением работ, оказанием услуг. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Форма, сроки и порядок оплаты: оплата Работ осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), акта о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме ОС-3) на основании выставленного счета и счета-фактуры.

Место выполнения Работ: Российская Федерация, г. Москва, Оружейный переулок, д.19.

Срок выполнения Работ: 45 (сорок пять) календарных дней с даты подписания договора.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

Срок предоставления гарантии качества на выполненные Работы: 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания сторонами акта о приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме ОС-3).

4. Поручить главному инженеру Обрубову И.М.:

4.1. уведомить ООО «Геостройсервис» о принятом Конкурсной комиссией ПАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;

4.2. обеспечить установленным порядком заключение договора с ООО «Геостройсервис» и в день его подписания направить копию заключенного договора в отдел организации закупок.

Решение принято единогласно.

Заместитель председателя
Конкурсной комиссии
ПАО «ТрансКонтейнер»

Секретарь Конкурсной комиссии



В.Н. Марков

Б.Б. Моржаева

«07» февраля 2018 г.

Приложение № 1
к Протоколу №6.2/КК
заседания Конкурсной комиссии
публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося «01» февраля 2018 года

Техническое задание

№ пп	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Подземный паркинг. Комната НПТ. Стены.			
1	Очистка вручную поверхности стен	100 м2 расчищенной поверхности	1,96
2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	100 м2	1,06
3	Обработка стен проникающей гидроизоляцией на минеральной основе за 2 раза	100 м2 протравленной поверхности	1,06
4	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения «Бетоконтакт», КНАУФ за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,06
5	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,06
6	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,02
7	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,02
8	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плитусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,05
Подземный паркинг. Комната НПТ. Потолки.			
9	Очистка вручную поверхности потолков	100 м2 расчищенной поверхности	1,495
10	Частичная обработка потолков проникающей гидроизоляцией на минеральной основе за 2 раза	100 м2 протравленной поверхности	0,23
11	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения «Бетоконтакт», КНАУФ за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,23

12	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,495
13	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,495
14	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного	1 т груза	3,82
15	Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 30 км (I класс груза)	1 т груза	3,82
Устройство венецианской штукатурки в коридоре второго этажа*			
16	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,1027
17	Устройство плинтусов деревянных	100 м плинтуса	0,1027
18	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	27,3
19	Отделка предварительно подготовленных поверхностей в 3 слоя штукатуркой венецианской с колером для венецианской штукатурки и воском марки "Waxatine" (цвет: в тон существующего покрытия).	100 м2 отделяваемой поверхности	0,273
Перегородки в туалете на третьем этаже*			
20	Разборка перегородок из ламинированной ДСП при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,124
21	Демонтаж потолков реечных алюминиевых	100 м2 поверхности облицовки	0,0528
22	Устройство потолков реечных алюминиевых	100 м2 поверхности облицовки	0,0528
23	Перестановка в потолке светильников и вентиляторов	100 шт.	0,06
24	Установка перегородок из гипсовых пазогребневых плит по технологии «Knauf» в 1 слой при высоте этажа до 4 м	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,124
25	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях по кирпичу и бетону	100 м2 поверхности облицовки	0,248
26	Усиление дверных проемов сталью угловой равнополочной, марка стали Ст3сп, размером 35x35 мм	1 т	0,087

27	Установка деревянных дверных блоков, блоки дверные деревянные однопольные, площадь 1,32 м2, скобяные изделия для блоков входных однопольных, наличники из древесины (в кол-ве 4-х комплектов)	100 м2 проемов	0,0528
Наружная отделка входа № 2 в здание, въезда в паркинг.			
28	Разборка стеновой плитки (на входе в здании 12,1 м2, паркинге 4,5 м2)	100 м2 поверхности облицовки	0,166
29	Гладкая облицовка стеновой плиткой на входе плитками керамическими глазурованными для внутренней облицовки стен	100 м2 поверхности облицовки	0,121
Замена ламината в кабинетах 333 (65,5 м2), 424 (29 м2), 425 (46,5 м2)*			
30	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,14
31	Демонтаж покрытий из досок ламинированных замковым способом	100 м2 покрытия	1,41
32	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,14
33	Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом покрытием напольным ламинированным марки "Quick Step", 33 класс износостойкости, толщина 9,5 мм	100 м2 покрытия	1,41
Устранение грибков в 507 и 508 кабинетах*			
34	Очистка поверхности щетками (в кабинете 507 5,6 м2, в 508 6,4 м2)	1 м2 очищаемой поверхности	12
35	Протравка цементной штукатурки в 3 слоя средством дезинфицирующим "Preventol R80", для уничтожения грибков на каменных, бетонных и штукатурных поверхностях	100 м2 протравленной поверхности	0,12
36	Шпатлевка Caparol Akkordspachtel finish при окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12
37	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами Тифенгрунт КНАУФ за 1 раз улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленными под окраску, краской акриловой Caparol malerit E.L.F.	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12
Кабинет № 135*			
38	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	1,01
39	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	100 м плинтуса	1,01
40	Демонтаж съемных полов из плит размером 500x500 мм (для переустановки напольных лючков и замены покрытия на плитках)	100 м2 пола	1,94
41	Монтаж съемных полов из плит размером 500x500 мм (ранее демонтированных)	100 м2 пола	1,94

42	Устройство покрытий из ковровой плитки Тайлекс Эверест 93 (расход - 265,25 м2) поливинилхлоридных на клею Nomakoll 188 Prof для гибких напольных покрытий (10 кг) (материал Заказчика)	100 м2 покрытия	2,425
43	Очистка поверхности стен от старой краски	1 м2 очищаемой поверхности	131
44	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения Тифенгрунт КНАУФ за 1 раз стен (перед шпатлевкой)	100 м2 покрытия	1,31
45	Шпатлевка Caparol Akkordspachtel finish при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,31
46	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (с грунтовкой акриловой Тифенгрунт КНАУФ) краской акриловой Caparol malerit E.L.F. цвет серо-голубой по согласованию с заказчиком	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,31
47	Очистка поверхности потолка от старой краски	1 м2 очищаемой поверхности	49
48	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения Тифенгрунт КНАУФ за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,49
49	Шпатлевка Caparol Akkordspachtel finish при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,49
50	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску (с грунтовкой акриловой Тифенгрунт КНАУФ) краской акриловой Caparol malerit E.L.F. цвет по согласованию с заказчиком	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,49
51	Демонтаж лючков для штепсельных коробок типа ЛП-6 (Ecoplast)	1 шт.	17
52	Демонтаж лючков для штепсельных коробок типа ЛП-6 (Ecoplast) – для дальнейшего использования	1 шт.	10
53	Монтаж лючков для штепсельных коробок типа ЛП-6 (Ecoplast) (10 шт. – ранее демонтированных, 20 шт. – новых)	1 шт.	30

54	Прокладка кабеля двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ² (кабель витая пара – 6 категории с общим экраном, марки ЭКС-ГВПВЭ-6 для внутренней прокладки, с числом пар и диаметром жилы, мм: 4x2x0,52 (UTP4-Cat6e))	100 м	6,1
55	Установка розеток штепсельных полугерметических Mosaic с заземляющим контактом с рамкой Legrand и с суппортом Mosaic (Legrand)	100 шт.	1,2
56	Установка розеток штепсельных герметических с рамкой RG45 (слаботочная) с суппортом Mosaic (Legrand) и кабель HDMI (длина 10м)	100 шт.	0,8

[*] – помещения освобождающиеся от предметов мебели и оргтехники.