



Согласовано:					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Исполнил	Алиев	Карпец	Карпец	12.13	12.13
Проверил	Баженова	Баженова	Баженова	12.13	12.13
Н.контр.	Баженова	Баженова	Баженова	12.13	12.13

Экспликация помещений

Номер помещ.	Наименование	Площадь, м <sup>2</sup>	Кат. помещ.
2		3	
1	Кабинет	30,8	
2	Помещение КПП	8,0	
3	Службное помещение	6,7	
4	Тех.помещение	3,1	
5	С/у	7,0	
6	Помещение охраны	20,1	
	Итого	75,7	

1. Коммутатор D-Link DGS-1024D, блок бесперебойного питания IPPON Smart Winner 2000 NEW установить в существующий телекоммуникационный настенный шкаф размером 8U.
2. Коммутатор D-Link DGS-1024D подключить к медиаконвертеру (учтен в разделе НКПЮ-13/53-СС) для передачи сигнала на сервер телевизионного наблюдения "TRASSIR QuattroStation" (VS1).

НКПЮ-13/53-ИОС5.2					
Реконструкция контейнерного терминала ст. Батарейная					
г. Иркутск					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Исполнил	Алиев	Карпец	Карпец	12.13	12.13
Проверил	Баженова	Баженова	Баженова	12.13	12.13
Н.контр.	Баженова	Баженова	Баженова	12.13	12.13
Система видеонаблюдения. КПП №1.				Стадия	Лист
				П	2
Расположение оборудования. Прокладка электропроводок.				ООО "Бирюсапромстрой"	