

Ведомость землянных объемов работ по 1 пути

Наименование работ	Ед. изм.	Итого
1 Земляные работы		
1.1 Устройство насыпи из скального грунта	м ³	10171
1.2 Выемка грунта	м ³	4950
2 Планировочные работы		
2.1 Планировка основной площадки насыпи из скального грунта	м ²	2784
2.2 Планировка откосов насыпи из скального грунта	м ²	1440

Ведомость землянных объемов работ по 2 пути




Наименование работ	Ед. изм.	Итого
1 Земляные работы		
1.1 Устройство насыпи из скального грунта	м ³	6215
1.2 Выемка грунта	м ³	1630
2 Планировочные работы		
2.1 Планировка основной площадки насыпи из скального грунта	м ²	1708
2.2 Планировка откосов насыпи из скального грунта	м ²	840

Ведомость землянных объемов работ по 3 пути

Наименование работ	Ед. изм.	Итого
1 Земляные работы		
1.1 Устройство насыпи из скального грунта	м ³	6420
1.2 Выемка грунта	м ³	1500
2 Планировочные работы		
2.1 Планировка основной площадки насыпи из скального грунта	м ²	1850
2.2 Планировка откосов насыпи из скального грунта	м ²	950

НКПЮ-13/53-ПЖ

Реконструкция контейнерного терминала ст. Батарейная
г. Иркутск

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Г. Иркутск		
Проверил	Никитин		12.13			Стадия	Лист	Листов
Выполнил	Карпец		12.13					
Н.контр.	Баженова		12.13			Ведомость земляных объёмов работ (начало)		
						ООО "Бирюсапромстрой"		

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.