

Наименование	Единица измерения	Количество
1 Укладка пути новыми рельсами Р-65 при 1600 дер. шп/км, поэлементно	км	0.88
2 Укладка стрелочных переводов типа Р-65 М 1/9 (пр.2766.00.000-01)	комплект	1
3 Балластировка пути и стрелочных переводов щебеночным балластом	м3	528
4 Установка пружинных противоугонов	шт	2240
5 Установка путевых упоров	шт	1

Ведомость объемов верхнего строения пути N2

Наименование	Единица измерения	Количество
1 Укладка пути новыми рельсами Р-65 при 1600 дер. шп/км, поэлементно	км	0.433
2 Укладка стрелочных переводов типа Р-65 М 1/9 (пр.2766.00.000-01)	комплект	1
3 Балластировка пути и стрелочных переводов щебеночным балластом	м3	308
4 Установка пружинных противоугонов	шт	1022
5 Установка путевых упоров	шт	1

Ведомость объемов верхнего строения пути N3

Наименование	Единица измерения	Количество
1 Укладка пути новыми рельсами Р-65 при 1600 дер. шп/км, поэлементно	км	0.469
2 Укладка стрелочных переводов типа Р-65 М 1/9 (пр.2766.00.000-01)	комплект	1
3 Балластировка пути и стрелочных переводов щебеночным балластом	м3	320
4 Установка пружинных противоугонов	шт	1120
5 Установка путевых упоров	шт	1

Согласовано:

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Проверил	Никитин				12.13
Выполнил	Карпец				12.13
Н.контр.	Баженова				12.13

НКПЮ-13/53-ПЖ

Реконструкция контейнерного терминала ст. Батарейная
г. Иркутск

Стадия	Лист	Листов
П	9	

Ведомость объёмов
верхнего строения (начало)

ООО "Бирюсапромстрой"