

Ведомость землянных объемов работ по 4 пути

Наименование работ	Ед. изм.	Итого
1 Земляные работы		
1.1 Устройство насыпи из скального грунта	м ³	8620
1.2 Выемка грунта	м ³	1800
2 Планировочные работы		
2.1 Планировка основной площадки насыпи из скального грунта	м ²	2784
2.2 Планировка откосов насыпи из скального грунта	м ²	1440

Ведомость землянных объемов работ по 5 пути

Наименование работ	Ед. изм.	Итого
1 Земляные работы		
1.1 Устройство насыпи из скального грунта	м ³	6215
1.2 Выемка грунта	м ³	1630
2 Планировочные работы		
2.1 Планировка основной площадки насыпи из скального грунта	м ²	1708
2.2 Планировка откосов насыпи из скального грунта	м ²	840

Ведомость землянных объемов работ по 6 пути

Наименование работ	Ед. изм.	Итого
1 Земляные работы		
1.1 Устройство насыпи из скального грунта	м ³	10171
1.2 Выемка грунта	м ³	4950
2 Планировочные работы		
2.1 Планировка основной площадки насыпи из скального грунта	м ²	2784
2.2 Планировка откосов насыпи из скального грунта	м ²	1440

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

НКПЮ-13/53-ПЖ

Реконструкция контейнерного терминала ст. Батарейная
г. Иркутск

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Проверил		Никулин			12.13
Выполнил		Карпец			12.13
Н.контр.		Баженова			12.13

Ведомость землянных объёмов
работ (продолжение)

Стадия	Лист	Листов
П	12	

ООО "Бирюсапромстрой"