

2
13

Оцинкованная сталь
t=0,7 мм




Герметик

Полимерная мембрана Logicroof V-RP
Утеплитель -экструдированный полистирол t=100мм
Керамзитовый гравий 50мм
Выравнивающая стяжка из бетона В 7,5 50мм
Пароизоляция-изоспан В
Ж/б плита t=150мм

2

Спецификация элементов к кровле

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Приме-чание
б/п	Технониколь	Полимерная мембрана Logicroof V-RP	37,8		м2
б/п		Экструдированный полистирол t=100мм	3,6		м3
б/п		Пароизоляция - изоспан В	40,56		м2
б/п		Стяжка из ЦСП в 2 слоя	36,0		м2
б/п		Керамзитовый гравий	1,8		м3
б/п	ГОСТ 8568-57*	Оцинкованная сталь t=0,7мм	17,6		м2
б/п		Стяжка из бетона класса В7,5	1,8		м3

						НКПЮ-13/53-АС1.1			
						Реконструкция контейнерного терминала ст. Батарейная г. Иркутск			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Противопожарная насосная станция.	Стадия	Лист	Листов
Разработ.	Нефёдкина				11.13		Р	15	
Проверил	Карпец				11.13				
						Узел 2.	ООО"Бирюсапромстрой"		
Н.контр.	Баженова				11.13				