

**ПРОТОКОЛ № 9/ПРГ**  
**заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии**  
**филиала публичного акционерного общества**  
**«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на**  
**Забайкальской железной дороге,**  
**состоявшегося 09 апреля 2018 года**

В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:

- |    |                                   |  |                                    |
|----|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| 1. | Плотников Анатолий<br>Анатольевич | Заместитель директора по<br>безопасности           | Заместитель<br>председателя<br>ПРГ |
| 2. | Корчажкина Ольга<br>Викторовна    | Заместитель главного бухгалтера                    | член ПРГ                           |
| 3. | Трофименко Ольга<br>Валерьевна    | И.о. начальника планово-<br>экономического сектора | член ПРГ                           |
| 4. | Клишин Андрей<br>Владимирович     | Ведущий юристконсульт                              | член ПРГ                           |
| 5. | Болдоржиева Виктория<br>Юрьевна   | Ведущий юристконсульт                              | секретарь ПРГ                      |

Состав ПРГ – 7 человек. Приняли участие – 5. Кворум имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

Рассмотрение и сопоставление заявок на участие в запросе предложений № ЗП-НКПЗаб-18-0005 на выполнение работ по текущему содержанию железнодорожных подъездных путей №№701, 702, 703, 761, 762, 763, стрелочных переводов №№47, 281, 904, 915 и переездов №№1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 на Контейнерном терминале Забайкальск филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Забайкальской железной дороге (далее – Запрос предложений).

**По пункту I повестки дня**

Дата и время проведения процедуры рассмотрения и сопоставления заявок:	09.04.2018 14:30
Место проведения процедуры:	672000, г. Чита, ул. Анохина, 91, корпус 2, каб. 603

1. Установленный документацией о закупке срок окончания подачи заявок на участие в Запросе предложений - 09.04.2018 14:30.

2. К установленному документацией о закупке сроку окончания подачи заявок поступила следующая заявка:

<b>Лот № 1</b>	
Предмет договора:	Выполнение работ по текущему содержанию железнодорожных подъездных путей №№701, 702, 703, 761, 762, 763, стрелочных переводов №№47, 281, 904, 915 и переездов №№1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 на Контейнерном терминале Забайкальск филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на

	Забайкальской железной дороге		
Начальная (максимальная) цена договора:	2400000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек		
<b>Заявка № 1</b>			
Информация о поставщике, подавшем заявку:	ООО «Читаремстройпуть» ИНН 7524014973 КПП 752401001 ОГРН 1087524000684 Адрес: 672520, Забайкальский край, Читинский район, с. Засопка, ул. Центральная, 24		
Статус субъекта МСП	Является субъектом малого предпринимательства		
Номер заявки в журнале регистрации:	193		
Дата и время подачи заявки:	09.04.2018 в 13-30		
Сведения о предоставленных документах:			
№п/п	Документ	Отметка о наличии/отсутствии	Комментарий
1.	Опись представленных документов, заверенная подписью и печатью претендента	Наличие	
2.	Заявка	Наличие	
3.	Сведения о претенденте	Наличие	
4.	Финансово-коммерческое предложение	Наличие	
5.	Копия договора простого товарищества (копия договора о совместной деятельности) (предоставляется в случае, если несколько субъектов МСП выступают на стороне одного участника закупки)	Отсутствие	Не требуется. Претендент выступает от собственного имени.
6.	Протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, имеющих право действовать от имени претендента (копия, заверенная претендентом);	Наличие	
7.	Доверенность на работника, подписавшего Заявку, на право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал либо копия, заверенная претендентом)	Отсутствие	Не требуется. Заявка подписана директором общества.
8.	В случае если претендент, участник не является плательщиком НДС, документ, подтверждающий право претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием положения Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося основанием для освобождения.	Наличие	
9.	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах за один последний завершённый отчетный период (финансовый год). При отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой)		

	<p>годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности пояснительное письмо от претендента с указанием причины ее отсутствия. Предоставляется копия документа от каждого юридического и/или физического лица, выступающего на стороне одного претендента.</p>	Наличие	
10.	<p>В подтверждение соответствия требованию, установленному частью «а» подпункта 2.1.1 документации о закупке, претендент осуществляет проверку информации о наличии/отсутствии у претендента задолженности более 1000 рублей по уплате налогов и о представленной претендентом налоговой отчетности, на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации (<a href="https://service.nalog.ru/zd.do">https://service.nalog.ru/zd.do</a>).</p> <p>В случае наличия информации о неисполненной обязанности перед Федеральной налоговой службой Российской Федерации, претендент обязан в составе заявки представить документы, подтверждающие исполнение обязанностей (заверенные банком копии платежных поручений, акты сверки с отметкой налогового органа и т.п.).</p>	Отсутствие	<p>Не требуется. Претендент не имеет неисполненную обязанность перед ФНС РФ.</p>
11.	<p>В подтверждение соответствия требованию, установленному частью «г» подпункта 2.1.1 документации о закупке, и отсутствия административных производств, в том числе о неприостановлении деятельности претендента в административном порядке и/или задолженности с суммарной суммой более 1000 рублей, претендент осуществляет проверку информации о наличии/отсутствии исполнительных производств претендента на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации (<a href="http://fssprus.ru/iss/ip">http://fssprus.ru/iss/ip</a>), а также информации в едином Федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц <a href="http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching">http://www.fedresurs.ru/companies/IsSearching</a>.</p> <p>В случае наличия на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации информации о наличии в отношении претендента исполнительных производств, претендент обязан в составе Заявки представить документы, подтверждающие исполнение обязанностей по таким исполнительным</p>	Отсутствие	<p>Не требуется. В отношении претендента отсутствуют исполнительные производства.</p>

	производствам (заверенные банком копии платежных поручений, заверенные претендентом постановления о прекращении исполнительного производства и т.п.).		
12.	Документ по форме приложения № 4 к документации о закупке о наличии опыта выполнения работ, указанного в подпункте 1.3 части 1 пункта 17 Информационной карты.	Наличие	
13.	Документы, подтверждающие факт выполнения работ (договоры, акты сдачи-приемки выполненных работ, акты сверки) в объеме и стоимости, указанных претендентом в документе по форме приложения № 4 к документации о закупке. Допускается в качестве подтверждения опыта предоставление официального письма контрагента претендента с указанием предмета договора, периода выполнения работ и их стоимости. Письмо должно содержать контактную информацию контрагента претендента.	Наличие	
14.	Сведения о производственном персонале по форме приложения № 6 к документации о закупке.	Наличие	
15.	Решение или копию решения об одобрении сделки, планируемой к заключению в результате процедуры Закупки, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или учредительными документами претендента (об одобрении крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и др.).	Отсутствие	Не требуется. В соответствии с учредительными документами претендента, сделка, планируемая к заключению, не является крупной сделкой для общества.

3. На основании анализа документов, предоставленных в составе Заявки и Заключения Заказчика, ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной Комиссии филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге следующие предложения:

3.1. Допустить к участию в запросе предложений следующего претендента и присвоить его заявке следующий порядковый номер:

Номер заявки	Сведения об организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН)	Цена претендента в руб, без НДС
1	ООО «Читаремстройпуть» ИНН 7524014973 КПП 752401001 ОГРН 1087524000684	2 280 000,00

4. признать запрос предложений № ЗП-НКПЗаб-18-0005 несостоявшимся на основании части 2 пункта 2.9.11 Документации о закупке.

5. В соответствии с частью 1 пункта 2.9.12 документации о закупке заключить договор с допущенным участником - ООО «Читаремстройпуть», путем размещения заказа у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на следующих условиях:

**Предмет договора:** Выполнение работ по текущему содержанию железнодорожных подъездных путей №№701, 702, 703, 761, 762, 763, стрелочных переводов №№47, 281, 904, 915 и переездов №№1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 на Контейнерном терминале Забайкальск филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Забайкальской железной дороге.

**Объем выполнения работ:** указаны в приложении № 1 настоящего протокола.

**Цена договора:** 2 280 000 (два миллиона двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с их доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Цена выполнения работ за календарный месяц:** 142 500 (сто сорок две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с их доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Форма, сроки и порядок оплаты:** Оплата работ осуществляется Заказчиком ежемесячно, в течение 30 календарных дней после подписания акта о приемке выполненных работ на основании выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры.


**Срок выполнения работ:** с 01.05.2018 г. по 31.08.2019 года включительно. Выполнение работ ежемесячное в течение срока действия договора.

**Срок действия договора:** с даты заключения договора по 31.08.2019 г. включительно, а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.

**Место выполнения работ:** Контейнерный Терминал Забайкальск: Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. 1-го Мая, 7


Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд ([www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.

Заместитель председателя ПРГ




А.А. Плотников


Члены ПРГ



О.В. Корчажкина



О.В. Трофименко



А.В. Клишин

Секретарь ПРГ



В.Ю. Болдоржиева

«13» апреля 2018 года

Приложение № 1к Протоколу № 9/ПРГ  
заседания ПРГ Конкурсной комиссии  
филиала публичного акционерного общества  
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»  
на Забайкальской железной дороге,  
состоявшегося 09 апреля 2018 года

**Техническое задание на Выполнение работ по Текущему содержанию  
железнодорожных подъездных путей №№ 701, 702, 703, 761, 762, 763, стрелочных  
переводов №№ 47, 281, 904, 915 и переездов №№ 1,2,3,4,5,7,8,9,10 на Контейнерном  
терминале Забайкальск.**

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание требований
1	Основание для выполнения работ	Обеспечение безопасного и бесперебойного движения подвижного состава и сохранность контейнерных грузов.
2	Место выполнения работ	Российская Федерация, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. 1-го Мая, 7, Контейнерный терминал Забайкальск.
3	Характеристика обслуживаемых путей	<p>На контейнерном терминале расположены железнодорожные пути:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- №701 (колея 1435мм) протяженностью 581м (230,4м на железобетонных шпалах; 350,6м на деревянных шпалах), тип рельса Р65;</li> <li>- №702 (колея 1435мм) протяженностью 637м (557,6м на железобетонных шпалах; 79,4м на деревянных шпалах), тип рельса Р65;</li> <li>- №703 (колея 1435мм) протяженностью 1518,55м на деревянных шпалах, тип рельса Р65;</li> <li>- №761 (колея 1520мм) протяженностью 584м на железобетонных шпалах, тип рельса Р65;</li> <li>- №762 (колея 1520мм) протяженностью 549м на железобетонных шпалах, тип рельса Р65;</li> <li>- №763 (колеи 1520мм) протяженностью 1600,20м на железобетонных шпалах, тип рельса Р65.</li> </ul> <p>Стрелочные переводы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>№47 – на деревянном бруске, тип рельса Р65;</li> <li>№281 – на деревянном бруске, тип рельса Р65;</li> <li>№904 – на деревянном бруске, тип рельса Р65;</li> <li>№915 – на деревянном бруске, тип рельса Р65.</li> </ul> <p>Технологические переезды:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>№1 – протяженностью 27,22м (площадь 132,6м<sup>2</sup>);</li> <li>№2 – 3х8,72м (площадь 26,2м<sup>2</sup>);</li> <li>№3 – 3х8,64м (площадь 25,9м<sup>2</sup>);</li> <li>№4 – протяженностью 30,27м (площадь 243,4м<sup>2</sup>);</li> <li>№5 – протяженностью 30,27м (площадь 232,6м<sup>2</sup>);</li> <li>№7 – 42,39х6,97м (площадь 306,1м<sup>2</sup>);</li> <li>№8 – 42,39х7,22м (площадь 295,5м<sup>2</sup>);</li> <li>№9 – 445,22х6,90м (площадь 3072м<sup>2</sup>); 150,48х3,88м (площадь 583,9м<sup>2</sup>);</li> <li>№10 – 445,22х6,91м (площадь 3076,5м<sup>2</sup>);</li> </ul>

		150,48x4,42м (площадь 665,1м2).
4	Вид работ	<p>Текущее содержание:</p> <p><u>Текущее содержание пути</u> осуществляется круглогодично и на всем протяжении пути. Оно включает в себя изучение причин появления неисправностей и выполнение работ по их устранению и предупреждению.</p> <p>Текущее содержание подъездных железнодорожных путей, стрелочных переводов и переездов должно осуществляться в соответствии с нормами и требованиями, установленными следующими нормативными документами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Федеральный закон «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» от 10.01.2003 №17-ФЗ (редакция от 26.07.2017 г.);</li> <li>- Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденные Приказом Минтранса России от 21 декабря 2010 г. №286 (ред. от 01.09.2016г.);</li> <li>- «Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути» (утв. МПС РФ 01.07.2000 № ЦП-744) (ред. от 21.01.2008);</li> <li>- Правила эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего пользования (утв. МПС РФ от 18.06.2003 г. №26) (в ред. Приказов Минтранса РФ от 15.02.2008 N 28, от 04.05.2009 N 72)</li> </ul> <p>Текущее содержание пути включает следующие основные виды работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- регулировка ширины колеи (при необходимости);</li> <li>- смазка и протяжка стыковых, клеммных и закладных болтов (при необходимости);</li> <li>- выправка пути в профиле и плане (при необходимости);</li> <li>- восстановление работоспособности скреплений (при необходимости);</li> <li>- регулировка и разгонка стыковых зазоров (при необходимости);</li> <li>- содержание и одиночная замена шпал, брусьев, рельсов и скреплений;</li> <li>- добивка костылей;</li> <li>- подкрепление противоугонов;</li> <li>- замена дефектных металлических частей стрелочных переводов;</li> <li>- регулировка шага остряков;</li> <li>- содержание изолирующих стыков со сменой негодных элементов;</li> <li>- содержание и пополнение балластной призмы (планировка, уборка мусора и грязи);</li> <li>- содержание в порядке водоотводных устройств;</li> <li>- содержание переездов;</li> <li>- снегоборьба (очистка стрелочных переводов, вскрытие стыков);</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- содержание тупиковых упоров;</li> <li>- погрузка, выгрузка и транспортировка материалов верхнего строения пути;</li> <li>- осмотр и инструментальный контроль пути и его элементов (ежемесячно);</li> <li>- контроль за состоянием земляного полотна (ежемесячно).</li> </ul>
5	Требования к определению стоимости производства работ	Стоимость работ по содержанию железнодорожных путей №№701, 702, 703, 761, 762, 763, стрелочных переводов №№47, 281, 904, 915 и технологических переездов №№1,2,3,4,5,7,8,9,10 определяется путем составления расчета на основании приложения № 1 Технического задания.
6	Форма, сроки и порядок оплаты	Оплата производится по безналичному расчету. Авансирование не предусмотрено. Оплата работ осуществляется Заказчиком ежемесячно, в течение не менее 30 календарных дней после подписания акта о приемке выполненных работ на основании выставленного Исполнителем счета и счета-фактуры или Универсального передаточного документа (далее УПД).
7	Сроки выполнения работ	С 01.05.2018г. до 31.08.2019г. Выполнение работ ежемесячное в течение срока действия договора.
8	Цена договора	<p><b>Цена договора составляет 2 280 000 (два миллиона двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек</b> с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с их доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p><b>Стоимость работ за календарный месяц составляет 142 500 (сто сорок две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек</b>, с учетом всех налогов (кроме НДС), стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с их доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p>
9	Состав исполнительной документации	По завершении отчетного периода Заказчику передается исполнительная документация, включая: <ul style="list-style-type: none"> <li>- акт о выполненных работах;</li> <li>- сертификаты (паспорта) на примененные материалы;</li> <li>- акты передачи демонтированных б/у материалов по форме ТКро-73 (Приложение №2 Технического задания);</li> <li>- проверка записей в книгах осмотров пути формы ПУ.</li> </ul>
10	Требования к персоналу	К исполнению работ должны привлекаться только



		квалифицированные рабочие, имеющие соответствующий разряд и прошедшие медицинское освидетельствование. Исполнитель гарантирует выполнение требований миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.
11	Требования к качеству выполняемых работ	В соответствии с законом №184-ФЗ «О техническом регулировании» (ред. от 29.07.2017г.) Исполнитель принимает на себя добровольное обязательство о соблюдении требований правил, технических условий, ГОСТ и других нормативных технических документов, действующих на момент заключения договора и добровольное обязательство о выполнении работ с качеством, соответствующим вышеперечисленным документам.
12	Требования к безопасности работ	Выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ, соблюдать требования правил внутреннего распорядка, пропускного и внутриобъектного режима.
13	Этапы обслуживания	Ежемесячное обслуживание
14	Приложение № 1	Расчет стоимости работ на Текущее содержание железнодорожных подъездных путей №№701, 702, 703, 761, 762, 763, стрелочных переводов №№47, 281, 904, 915 и переездов №№1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 на Контейнерном терминале Забайкальск на 2018 год.

**Расчет стоимости работ на Текущее содержание железнодорожных подъездных путей №№701, 702, 703, 761, 762, 763, стрелочных переводов №№47, 281, 904, 915 и переездов №№1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 на Контейнерном терминале Забайкальск за период с 01.05.2018 г. по 31.08.2019 г.**

**Длина пути: 1948,55 м рельсы Р65 на дер. шпалах; 3521,2 м рельсы Р65 на ж/б шпалах  
Стрелочный перевод Р65, марка 1/9 - 4 шт  
Приведенная длина технологических проездов 1369,94 п. м.**

№ п/п	Наименование, характеристика	Норматив	Расчет	Сумма в год, руб
1	2	3		
<b>I. Фонд оплаты труда</b>				
<b>Путь: общая протяженность – 5,46975 км. в т.ч.</b>				
<b>Путь на деревянных шпалах – 1,94855 км.</b>				
1	Норматив обслуживания 1 км пути (Приказ ОАО "РЖД" от "09" июля 2010 г. №136 (в редакции приказа ОАО "РЖД" от "03" декабря 2010 г. №200) т.4 Р65 деревянные шпалы	0,211 чел. в год	0.211*1.94855	0.411
2	<b>Итого по пути:</b>			<b>0.411</b>
<b>Путь на железобетонных шпалах – 3,5212 км.</b>				
3	Норматив обслуживания 1 км пути (Приказ ОАО "РЖД" от "09" июля 2010 г. №136 (в редакции приказа ОАО "РЖД" от "03" декабря 2010 г. №200) т.4 Р65 ж/б шпалы	0,161 чел. в год	0.161*3.5212	0.567
4	<b>Итого по пути:</b>			<b>0.567</b>
5	<b>Итого по пути:</b>			<b>0.978</b>
<b>Переезды – 1369,994 п.м.</b>				
6	Норматив обслуживания 100 п. м. переезда (Приказ ОАО "РЖД" от "09" июля 2010 г. №136 (в редакции приказа ОАО "РЖД" от "03"	0,1 чел. в год	0.1*13.69994	1.370

	декабря 2010 г. №200)			
7	<b>Итого по переезды:</b>			<b>1.370</b>
<b>Стрелочный перевод – 4 шт.</b>				
8	Нормы затрат труда работников на 1 стрелочный перевод (Приказ ОАО "РЖД" от "09" июля 2010 г. №136 (в редакции приказа ОАО "РЖД" от "03" декабря 2010 г. №200) т. 5	0,176 чел. в год	0.176*4	0.704
9	<b>Итого стрелочный перевод:</b>			<b>0.704</b>
10	<b>Итого затраты труда:</b>			<b>3.052</b>
11	Часовая тарифная ставка ТС РЖД «Тарифные ставки оплаты труда» 2001г. (руб/час)	1,92	1,92*7,19	13,80
12	Норма часов в год	1973	1973*3,052	6021,59
13	ФОТ в год		13,8*6021,59	<b>83097,94</b>
14	Начисления: премия	10%	83097,94*10%	8309,79
15	Выплаты по районным коэффициентам, предусмотренным законодательством РФ	40%	83097,94*40%	33239,18
16	Процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах крайнего севера и приравненных к ним местностях	30%	83097,94*30%	24929,38
17	<b>Итого:</b>			<b>149576,29</b>
18	Отчисления на соц. нужды	30,40%	149576,29*30,4%	45471,19
19	<b>Итого стоимость затрат труда:</b>			<b>195047,48</b>
<b>II. Затраты на материалы (приложение 1 к указаниям МПС РФ от 29.11.97 г. №С-1386у)</b>				
<b>Путь на деревянных шпалах</b>				
1	Накладки	2 шт в год на 1 км	2*1.94855*547.62	2134.13
2	Болты стыковые с гайками	9 шт в год на 1 км	9*1.948550.00133*43000.00	1002.94

3	Шайбы пружинные для стыковых болтов	9 шт в год на 1 км	$9*1.94855*0.000093*10895.00$	17.77
4	Прокладка под подкладку ДН65-С, ДН-65С ОП366 из смеси РП18730-1	51 шт в год на 1 км	$51*1.94855*28.00$	2782.53
5	Подкладки	5 шт в год на 1 км	$5*1.94855*0.0072*19850.00$	1392.43
6	Противоугоны пружинные, марка стали ст. 40С2, тип П65	55 шт в год на 1 км	$55*1.94855*0.0011*58800.00$	6931.77
7	Шуруп путевой	40 шт в год на 1 км	$40*1.94855*0.00056*39000.00$	1702.25
8	Костыли	142 шт в год	$142*1.94855*0.000378*36000.00$	3765.25
9	Шпалы деревянные пропитанные	10 шт в год	$10*1.94855*2380.00$	46375.49
10	Балласт ПГС	100 м3 в год	$100*1230.00$	123000.00
11	Щебень	17 м3	$17*1650.00$	28050.00
<b>Путь на железобетонных шпалах</b>				
12	Накладки	1 шт в год на 1 км	$1*3.5212*547.62$	1928.28
13	Болты стыковые с гайками	1 шт в год на 1 км	$1*3.5212*0.00133*43000.00$	201.38
14	Шайбы пружинные для стыковых болтов	2 шт в год на 1 км	$2*3.5212*0.000093*10895.00$	7.14
15	Подкладки	5 шт в год на 1 км	$5*3.5212*0.007*19850.00$	2446.35
16	Клемма	2 шт в год на 1 км	$2*3.5212*0.00066*49000.00$	227.75
17	Болты клеммные	23 шт в год на 1 км	$23*3.5212*0.00048*48000.00$	1865.95
18	Болты закладные	20 шт в год на 1 км	$20*3.5212*0.000756*46000.00$	2449.06
19	Шайбы 2-х витковые	70 шт в год на 1 км	$70*3.5212*0.0001*42000.00$	1242.28
20	Шайба ШПК-45	18 шт в год на 1 км	$18*3.5212*0.00009*45000.00$	256.69
21	Втулка изолирующая	57 шт в год на 1 км	$57*3.5212*26.00$	5218.42
22	Прокладка под подкладку	65 шт в год на 1 км	$65*3.5212*32.00$	7324.10
23	Прокладка по рельс	130 шт в год на 1 км	$130*3.5212*29.00$	13274.92

24	Шпалы железобетонные Ш1	2 шт в год на 1 км	2*3.5212*2860.00	20141.26
25	Щебень	17 м3	17*1650.00	28050.00
26	<b>Итого:</b>			<b>301788.14</b>
<b>Нетиповые проезды с ж.б и деревянным настилом</b>				
1	Брус 18x18	46,2 м3 в год	46.2*9000	415800
2	Шуруп для крепления бруса	1315 шт в год	1315*82.00	99630.00
3	Дорожная плита ПД 30.10.1,4	9 шт в год	9*18000.00	162000.00
4	<b>Итого:</b>			<b>677430.00</b>
<b>Стрелочные переводы</b>				
1	Шурупы	16 кг на 1 перевод в год	0.016*4*58500.00	3744.00
2	Болты с гайками для крестовин и контррельсов	5,1 кг на 1 перевод в год	0.0051*4*10500.00	214.20
3	Противоугоны пружинные, марка стали ст. 40С2, тип П65	13,9 кг на 1 перевод в год	0.0139*4*88200.00	4903.92
4	Крестовины отдельные	0,12 шт на 1 перевод в год	0.12*4*248413.50	119238.48
6	<b>Итого:</b>			<b>128100.60</b>
7	<b>Итого в год:</b>			<b>1107318.74</b>
<b>III. Затраты на эксплуатацию механизмов и инструмента</b>				
1	Путеремонтная машина	79,3 м/час в год на 1 км	79.3*5.46975*950	412063.62
2	Шпалоподбойка ЭШП-9	148 м/час в год на 1 км	148*5.46975*7.05	22828.55
3	Домкраты гидравлические до 25 т	198 м/час в год на 1 км	198*5.46975*10.08	43666.98
4	Передвижная электростанция АБ	78 м/час в год на 1 км	78*5.46975*201.31	85887.00
5	Путеизмерительная тележка	20 м/час в год на 1 км	20*5.46975*2460.00	269111.70
6	<b>Итого:</b>			<b>833557.85</b>
7	<b>Всего прямые затраты:</b>			<b>2135924,07</b>
8	Накладные расходы	65%	195047,48*65%	126780,86
9	Сметная прибыль	50%	195047,48*50%	97523,74
10	<b>Итого в год:</b>			<b>2360228,67</b>
11	<b>Итого в год с понижающим</b>	<b>0,725</b>		<b>1710000,00</b>

	<b>коэффициентом:</b>			
12	<b>Итого в месяц:</b>			<b>142 500,00</b>
13	<b>За период с 01.05.2018-31.08.2019</b>			<b>2280000,00</b>