

ПРОТОКОЛ № 32/ПРГ
заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на
Забайкальской железной дороге,
состоявшегося 29 мая 2018 года

В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии филиала публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге (далее – ПРГ) приняли участие:

- | | | | |
|----|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| 1. | Трипутин Евгений
Анатольевич | Главный инженер филиала | Председатель
ПРГ |
| 2. | Плотников Анатолий
Анатольевич | Заместитель директора по
безопасности | Заместитель
Председателя
ПРГ |
| 3. | Масельский Денис
Николаевич | Начальник технического отдела | член ПРГ |
| 4. | Корчажкина Ольга
Викторовна | Заместитель главного бухгалтера | член ПРГ |
| 5. | Клишин Андрей
Владимирович | Ведущий юрисконсульт | член ПРГ |
| 6. | Болдоржиева Виктория
Юрьевна | Ведущий юрисконсульт | секретарь ПРГ |

Состав ПРГ – 7 человек. Приняли участие – 6. Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

Рассмотрение и сопоставление заявок на участие в процедуре «Открытый конкурс № ОКэ-МСП-НКПЗаб-18-0011 по предмету закупки «Выполнение работ по реконструкции железнодорожных переездов № 9, 10 Контейнерного терминала Забайкальск для нужд филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге» (далее – Открытый конкурс).

По пункту I повестки дня

Дата и время проведения процедуры рассмотрения и сопоставления заявок:	29.05.2018 14:00
Место проведения процедуры рассмотрения и сопоставления заявок:	672000, г. Чита, ул. Анохина, 91, корпус 2, каб. 603

Лот № 1	
Предмет договора:	Выполнение работ по реконструкции железнодорожных переездов № 9, 10 Контейнерного терминала Забайкальск для нужд филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге
Начальная (максимальная) цена договора:	25 379 977,00 (двадцать пять миллионов триста семьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек без учета НДС

1.1. На основании анализа документов, представленных в составе заявок и Заключения ПРГ выносит на рассмотрения Конкурсной комиссии аппарата управления ПАО «ТрансКонтейнер» следующие предложения:

1.2. Допустить к участию в Открытом конкурсе следующих претендентов и присвоить их заявкам следующие порядковые номера:

Номер заявки	Сведения об организации (наименование, ИНН, КПП, ОГРН)	Цена предложения претендента без учета НДС (за календарный месяц)	Количество баллов	Порядковый номер
852111	ООО «СтройКом» ИНН 7536166106 КПП 753601001 ОГРН 1177536003732	25 000 000,00 рублей	1,20	2
854960	ООО «Читаремстройпуть» ИНН 7524014973 КПП 752401001 ОГРН 1087524000684	23 879 977,00 рублей	1,90	1

1.3. На основании пункта 139 Положения о закупках и подпункта 2.9.10. Документации о закупке (участниками Открытого конкурса признано не менее двух претендентов) признать Открытый конкурс № ОКэ-МСП-НКПЗаб-18-0011 состоявшимся;

1.4. В соответствии с пунктом 142 Положения о закупках признать победителем Открытого конкурса ООО «Читаремстройпуть» и принять решение о заключении с ним договора на следующих условиях:

Предмет договора: Выполнение работ по реконструкции железнодорожных переездов № 9, 10 Контейнерного терминала Забайкальск для нужд филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Забайкальской железной дороге.

Цена договора: 23 879 977,00 (двадцать три миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС) стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования, затрат связанных с доставкой на объект, хранением, погрузочно-разгрузочными работами, по выполнению всех установленных таможенных процедур, а также всех затрат, расходов связанных с выполнением работ, в том числе подрядных. Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата выполненных работ производится поэтапно, в соответствии с календарным планом, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Расчет производится Заказчиком в конце каждого этапа после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (*этапа работ*) формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ (*этапа работ*) и затрат формы КС-3, предоставления счетов-фактур, журнала производства работ (общий журнал), акта на выполненные скрытые работы, сертификата(ов) соответствия на используемую продукцию и материалы, и иных документов в соответствии с СП 68.13330.2017, отчета об использовании материалов переданных Заказчиком на основании выставленного счета, счета-фактуры Исполнителя, в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры.

Оплата последнего этапа производится после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, предоставления счета-фактуры, отчета об использовании материалов переданных Заказчиком, журнала производства работ (общий журнал), актов на выполненные скрытые работы, сертификатов соответствия на используемую продукцию и материалы, Акт приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3 и иные документы в соответствии с СП 68.13330.2017, на основании выставленного счета в течение 30 (тридцати) календарных дней.

Срок выполнения работ: 120 (сто двадцать) календарных дней с даты заключения договора в соответствии с календарным планом (приложение № 1 к настоящему протоколу)

Объем выполнения работ: в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу.


Место выполнения работ: Российская Федерация, Забайкальский край, пгт. Забайкальск, ул. 1-го Мая, 7 Контейнерный терминал Забайкальск.

Срок предоставления гарантии качества работ: Гарантийный срок 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Акт приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3. В течение гарантийного срока Победитель должен обеспечить за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненных работ в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения уведомления Заказчика.

Срок действия договора: договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по договору

Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (www.zakupki.gov.ru) не позднее 3 дней с даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на заседании.


Председатель ПРГ



Е.А. Трипутин


Заместитель председателя

ПРГ




А.А. Плотников

Члены ПРГ




О.В. Корчажкина



А.В. Клишин

Секретарь ПРГ



В.Ю. Болдоржиева

«08» июня 2018 г.

Приложение № 1 к Протоколу № 32/ПРГ
 заседания ПРГ Конкурсной комиссии
 филиала публичного акционерного общества
 «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
 на Забайкальской железной дороге,
 состоявшегося 29 мая 2018 года

Календарный план выполнения работ по реконструкции железнодорожных переездов № 9, 10 Контейнерного терминала Забайкальск для нужд филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Забайкальской железной дороге.

Наименование этапов Работ	Цена Работ с НДС, в руб.	Срок выполнения Работ (с даты подписания договора) календарных дней	Отчетные документы
1. Технологический проезд устраиваемый в середине колеи пути №702 (колея 1435мм)		120 дней	Акт о приемке выполненных работ (<i>этапа работ</i>) формы КС-2, справка о стоимости выполненных работ (<i>этапа работ</i>) и затрат формы КС-3, счет-фактуру, журнал производства работ (общий журнал), актов на выполненные скрытые работы, сертификата(ов) соответствия на используемую продукцию и материалы, и иных документов в соответствии с СП 68.13330.2017
2. Технологический проезд устраиваемый в середине колеи пути №701 (колея 1435мм)			
3. Технологический проезд устраиваемый между путями №701 и №702			
4. Технологический проезд устраиваемый в середине колеи пути №761 (колея 1520мм)			
5. Технологический проезд устраиваемый в середине колеи пути №762 (колея 1520мм)			
6. Технологический проезд устраиваемый			

между путями №761 и №762			
7. Технологический проезд устраиваемый между путями №761 и №701			
8. Технологический проезд, устраиваемый справа от пути №762			
9. Технологический проезд, устраиваемый слева от пути №702			<p>Акт приемки выполненных работ формы КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счет-фактура, журнал производства работ (общий журнал), актов на выполненные скрытые работы, сертификата (ов) соответствия на используемую продукцию и материалы, Акт приемке-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3 и иные документы в соответствии с СП 68.13330.2017</p>

Приложение № 2 к Протоколу № 32/ПРГ
заседания ПРГ Конкурсной комиссии
филиала публичного акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
на Забайкальской железной дороге,
состоявшегося 29 мая 2018 года

Объем выполнения работ по реконструкции железнодорожных переездов № 9, 10 Контейнерного терминала Забайкальск для нужд филиала ПАО "ТрансКонтейнер" на Забайкальской железной дороге.

№ пп	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Демонтажные работы			
1	Демонтаж дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит (демонтаж плит ПАГ 18 с последующим применением)	м3	287
2	Разборка оснований цементно-бетонных	м3	80
3	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы, группа грунтов 1	м3	80
4	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка цементно-бетонного демонтированного основания	т	192
5	Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние 10 км (I класс груза)	т	320
Устройство технологических переездов			
6	Укладка опорных брусьев в балласт (Бруски обрезные хвойных пород, сорт I (Б10, Б13 Альбом 1502-ТКР.ГМ3 лист4) - 269,82 м3)	шпала	2241,5
7	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления (опорных брусьев)	м2	6081,48
8	Установка подкладок (Бруски обрезные хвойных пород, сорт I (подкладки Д5, Д13 Альбом 1502-ТКР.ГМ3 лист4) – 42,35м3)	м2	1694
9	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления (подкладок)	м2	1021,9
	Изготовление и установка контррельсов из	т	122,8463

10	швеллера и двутавра (Двутавры с параллельными гранями полок нормальные, № 14 – 59,25096т; Двутавры с параллельными гранями полок нормальные, № 16-18 – 40,57604т; Швеллеры № 16-18 – 23,0193т.)	конструкций	
11	Сварка каркасов из листов, полос, уголков, швеллеров и двутавров плоских	т	0,64514
12	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577	м2	4382,5
13	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей краской БТ-177 серебристой	м2	4382,5
14	Укладка бруса Б1-Б9, Б11, Б12 согласно Альбома 1502-ТКР.ГМ3 лист4 (Поковки – 0,567т; Бруски обрезные хвойных пород, сорт I –313,32м3; Шурупы путевые размером 24x170 мм – 8,75т; Шайбы оцинкованные, диаметр 24 мм – 810кг.)	м2	3100
15	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления (Бруса Б1-Б9, Б11, Б12)	м2	11703,14
16	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит П1 согласно Чертежа 1502-ТКР.ГМ.КЖ Листа 19 в количестве – 319шт; и плит дорожных железобетонных П2 согласно Чертежа 1502-ТКР.ГМ.КЖ Листа 21 в количестве – 267шт.	м3	194
17	Устройство подстилающего слоя основания из песка (Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 % - 60м3)	м3	60
18	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит П-5(1П30.18.30 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84) в количестве – 228шт.	м3	203
19	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит (ранее демонтированных плит ПАГ 18 с данного объекта 287,28м3-133шт., а также демонтированных при реконструкции бетонного покрытия и подкранового пути – 378м3-175шт.)	м3	665,28