

**ВНИМАНИЕ!**

ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений в документацию по открытому конкурсу в электронной форме № ОКэ-НКПЗАБ-22-0020 по предмету закупки: выполнение работ по капитальному ремонту бетонного покрытия контейнерного терминала (инв. №014/01/00000028, кадастровый №75:06:080115:160) (Замена плит покрытия ПАГ-18) на контейнерном терминале Забайкальск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге (далее – документация о закупке).

1. Пункт 5,7,8,17 раздела 5 «Информационная карта» документации о закупке изменить и читать в следующей редакции:

5.	<b>Начальная (максимальная) цена договора/ цена лота</b>	<p>Начальная (максимальная) цена договора составляет <b>7 182 600 (семь миллионов сто восемьдесят две тысячи шестьсот) рублей 39 копеек</b> с учетом всех налогов (кроме НДС). Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>Цена Договора включает в себя все прямые и косвенные расходы Подрядчика по выполнению Объема работ по настоящему Договору, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– себестоимость строительства, вознаграждение и стоимость услуг Подрядчика, в том числе и в случае привлечения им Субподрядчиков и Поставщиков;</li> <li>– все налоги и сборы, установленные законодательством РФ;</li> <li>– все расходы и затраты, в том числе прямо не указанные в расценках и стоимости, но необходимые для завершения в срок и с необходимым качеством Работ по Договору;</li> <li>– полный объем работ подготовительного периода в пределах Строительной площадки, отведенной под строительство Объекта; – стоимость приобретения, доставки на Строительную площадку и монтажа, проверок и испытания Материалов и Конструкций, необходимых для выполнения Работ и эксплуатации Результата Работ;</li> <li>– стоимость всех Работ, предусмотренных Рабочей документацией, необходимых для сдачи Результата Работ в эксплуатацию в полном соответствии с условиями Договора и Технического задания;</li> <li>– стоимость материальных ресурсов, в том числе, но не ограничиваясь: необходимых инструментов, оборудования, Материалов, в том числе и расходных, расходов на строительную технику, электроэнергию, топливо, временные сооружения и коммуникации, (за исключением давальческого материала - плиты железобетонные предварительно напряженные для аэродромных покрытий ПАГ-18, в количестве 120 шт.);</li> <li>– затраты, связанные с обеспечением выполнения Работ Персоналом Подрядчика и Субподрядных организаций, в том числе иностранным, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, специальную одежду и средства индивидуальной защиты;</li> <li>– таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию РФ Материалов и строительной техники (при наличии такого ввоза) в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления; – транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком и привлекаемыми им Субподрядчиками;</li> <li>– накладные расходы, прибыль, лимитированные затраты;</li> <li>– стоимость понесенных Подрядчиком затрат по содержанию и эксплуатации Строительной площадки и Объекта до Завершения Работ, в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана Строительной площадки и Объекта, пожарная безопасность и др., а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования Строительной площадки.</li> </ul>
7.	<b>Место, дата и время начала и окончания срока подачи Заявок, открытия доступа к Заявкам</b>	<p>Заявки принимаются через ЭТП, информация по которой указана в пункте 4 Информационной карты с даты опубликования Открытого конкурса и до <b>«04» июля 2022 г. 04 час. 00 мин. московского времени</b>. Открытие доступа к Заявкам состоится автоматически в Программно-аппаратном средстве ЭТП в момент окончания срока для подачи Заявок.</p>
8.	<b>Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок</b>	<p>Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок состоится <b>«04» июля 2022 г. 04 час. 05 мин. московского времени</b> по адресу, указанному в пункте 2 Информационной карты.</p>
17.	<b>Требования, предъявляемые к претендентам и Заявке на участие в Открытом конкурсе</b>	<p>1. Помимо указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящей документации о закупке требований к претенденту/участнику предъявляются следующие требования:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Заявки;</li> <li>1.2. отсутствие за последние три года просроченной задолженности перед ПАО «ТрансКонтейнер», фактов невыполнения обязательств перед ПАО «ТрансКонтейнер» и причинения вреда имуществу ПАО «ТрансКонтейнер»;</li> <li>1.3. наличие опыта выполнения работ за период трех последних лет, предшествующих</li> </ol>

Электронная подпись. Подписал: Кудрявцев К.В.

№ ВП-2022-1680/НКП ЗАБ от 23.06.2022

		<p>году подачи Заявки (2019-2021 гг.) и период времени в текущем году до момента окончания приема Заявок, с предметом (строительство, реконструкция и ремонт производственных площадок, дорог, проездов, аэродромов), с суммарной стоимостью договора(-ов) не менее 20 % от начальной (максимальной) цены договора/цены лота;</p> <p>1.4. осуществлять электронный документооборот (далее – ЭДО) с Заказчиком на условиях, изложенных в проекте договора (приложение к документации о закупке).</p> <p>2. Претендент, помимо документов, указанных в пункте 2.3 настоящей документации о закупке, в составе Заявки должен предоставить следующие документы:</p> <p>2.1. в случае если претендент/участник не является плательщиком НДС, документ, подтверждающий право претендента на освобождение от уплаты НДС, с указанием положения Налогового кодекса Российской Федерации, являющегося основанием для освобождения;</p> <p>2.2. в подтверждение соответствия требованию, установленному частью «а» пункта 2.1 документации о закупке, претендент осуществляет проверку информации о наличии/отсутствии у претендента задолженности по уплате налогов, сборов и о представленной претендентом налоговой отчетности, на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации (<a href="https://service.nalog.ru/zd.do">https://service.nalog.ru/zd.do</a>). В случае наличия информации о неисполненной обязанности перед Федеральной налоговой службой Российской Федерации, претендент обязан в составе заявки представить документы, подтверждающие исполнение обязанностей (заверенные банком копии платежных поручений, акты сверки с отметкой налогового органа и т.п.). Организатором на день рассмотрения Заявок проверяется информация о наличии/отсутствии задолженности и о предоставленной претендентом налоговой отчетности на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации (вкладка «сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года» (<a href="https://service.nalog.ru/zd.do">https://service.nalog.ru/zd.do</a>)) (далее в протоколах и иных документах - Информация о наличии/отсутствии у претендента задолженности по уплате налогов, сборов и представленной налоговой отчетности);</p> <p>2.3. в подтверждение соответствия требованиям, установленным частью «а» и «г» пункта 2.1 документации о закупке, и отсутствия административных производств, в том числе о неприостановлении деятельности претендента в административном порядке и/или задолженности, претендент осуществляет проверку информации о наличии/отсутствии исполнительных производств претендента на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации (<a href="http://fssprus.ru/iss/ip">http://fssprus.ru/iss/ip</a>), а также информации в едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности <a href="http://www.fedresurs.ru">http://www.fedresurs.ru</a>. В случае наличия на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации информации о наличии в отношении претендента исполнительных производств, претендент обязан в составе Заявки представить документы, подтверждающие исполнение обязанностей по таким исполнительным производствам (заверенные банком копии платежных поручений, заверенные претендентом постановления о прекращении исполнительного производства и т.п.). Организатором на день рассмотрения Заявок проверяется информация о наличии исполнительных производств и/или неприостановлении деятельности на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации (вкладка «банк данных исполнительных производств») и едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности («поиск сведений») (далее в протоколах и иных документах - Информация о наличии исполнительных производств и/или неприостановлении деятельности);</p> <p>2.4. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых результатах за один последний заверченный отчетный период (финансовый год). При отсутствии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (например, при применении в отношении участника иного режима налогообложения) применяемую претендентом отчетность, пояснительное письмо от претендента с указанием причины ее отсутствия. Предоставляется копия документа от каждого юридического лица и лица выступающего на стороне одного претендента (далее в протоколах и иных документах - Бухгалтерская (финансовая) отчетность);</p> <p>2.5. документ по форме приложения № 4 к документации о закупке о наличии выполнения работ, указанного в подпункте 1.3 части 1 пункта 17 Информационной карты;</p> <p>2.6. копии договоров, указанных в документе по форме приложения № 4 к документации о закупке о наличии опыта выполнения работ;</p> <p>2.7. копии документов, подтверждающих факт выполнения работ в объеме и стоимости, указанных в документе по форме приложения № 4 к документации о закупке (подписанные сторонами договора акты приемки выполненных работ, акты сверки, универсальные передаточные документы и т.п.). Допускается в качестве</p>
--	--	--

		подтверждения опыта предоставление официального письма контрагента претендента с указанием предмета договора, периода выполнения работ и их стоимости. Письмо должно содержать контактную информацию контрагента претендента; 2.8. сведения о планируемых к привлечению субподрядных организациях по форме приложения № 6 к документации о закупке (предоставляется претендентом в случае привлечения субподрядчика (-ов)).
--	--	--

2. Раздел 4 «Техническое задание» документации о закупке изложить в редакции приложения № 1 к настоящему извещению о внесении изменений.

3. Приложение № 1 к Проекту договора «Дефектный акт» (Приложения № 5 к документации о закупки) изложить в редакции приложения № 2 к настоящему извещению о внесении изменений.

Председатель  
Конкурсной Комиссии филиала  
ПАО «ТрансКонтейнер»  
на Забайкальской железной дороге

К.В. Кудрявцев

## Раздел 4. Техническое задание

### 4.1. Наименование выполняемых работ.

4.1.1. Предметом открытого конкурса является выполнение работ по капитальному ремонту (далее – Работы) бетонного покрытия (инв. №014/01/00000028, кадастровый №75:06:080115:160) (Замена плит покрытия ПАГ-18) (далее – Объект) контейнерного терминала Забайкальск филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге.

### 4.2. Общие положения.

4.2.1. В конкурсной заявке претендента должны быть изложены условия, соответствующие требованиям технического задания либо более выгодные для заказчика.

4.2.2. Предмет конкурса неделим, то есть Победитель открытого конкурса должен выполнить работы в полном объеме согласно конкурсной документации.

4.2.3. Привлечение субподрядчиков допускается.

### 4.3. Начальная (максимальная) цена договора.

4.3.1. Начальная (максимальная) цена договора составляет 7 182 600 (семь миллионов сто восемьдесят две тысячи шестьсот) рублей 39 копеек с учетом всех налогов (кроме НДС). Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Цена Договора включает в себя все прямые и косвенные расходы Подрядчика по выполнению Объемов работ по настоящему Договору, в том числе:

- себестоимость строительства, вознаграждение и стоимость услуг Подрядчика, в том числе и в случае привлечения им Субподрядчиков и Поставщиков;
- все налоги и сборы, установленные законодательством РФ;
- все расходы и затраты, в том числе прямо не указанные в расценках и стоимости, но необходимые для завершения в срок и с необходимым качеством Работ по Договору;
- полный объем работ подготовительного периода в пределах Строительной площадки, отведенной под строительство Объекта;
- стоимость приобретения, доставки на Строительную площадку и монтажа, проверок и испытания Материалов и Конструкций, необходимых для выполнения Работ и эксплуатации Результата Работ;
- стоимость всех Работ, предусмотренных Рабочей документацией, необходимых для сдачи Результата Работ в эксплуатацию в полном соответствии с условиями Договора и Технического задания;
- стоимость материальных ресурсов, в том числе, но не ограничиваясь: необходимых инструментов, оборудования, Материалов, в том числе и расходных, расходов на строительную технику, электроэнергию, топливо, временные сооружения и коммуникации, (за исключением давальческого материала - плиты железобетонные предварительно напряженные для аэродромных покрытий ПАГ-18, в количестве 120 шт.)
- затраты, связанные с обеспечением выполнения Работ Персоналом Подрядчика и Субподрядных организаций, в том числе иностранным, включая заработную плату, транспортные и командировочные расходы, питание, проживание, специальную одежду и средства индивидуальной защиты;
- таможенное оформление, в том числе уплата таможенных платежей, налогов и сборов на ввоз на территорию РФ Материалов и строительной техники (при наличии такого ввоза) в соответствии с существующими расценками на момент совершения таможенного оформления;
- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком и привлекаемыми им Субподрядчиками;
- накладные расходы, прибыль, лимитированные затраты;
- стоимость понесенных Подрядчиком затрат по содержанию и эксплуатации Строительной площадки и Объекта до Завершения Работ, в том числе коммунальные платежи, обслуживание, охрана Строительной площадки и Объекта, пожарная безопасность и др., а также другие затраты, в том числе сезонного характера, необходимые для функционирования Строительной площадки.

4.3.2. Общая цена по договору, заключенному по результатам проведения закупки, в процессе его исполнения может быть увеличена за счет увеличения количества закупаемой продукции по соглашению сторон без проведения дополнительных закупочных процедур на следующих условиях:

- цена за единицу товара, работы, услуги действующая на момент увеличения количества закупаемой продукции и/или метод расчета стоимости выполняемых работ и/или оказываемых услуг остается неизменными;
- увеличение общей цены по договору за счет увеличения количества закупаемой продукции в процессе исполнения договора возможно не более чем на 30% (тридцать процентов) от первоначальной цены договора за весь срок действия договора.

### 4.4. Место выполнения работ.

4.4.1. Российская Федерация, Забайкальский край, Забайкальский район, пгт. Забайкальск, ул. 1-го Мая, 7, Контейнерный терминал Забайкальск.

### 4.5. Ведомость физических объемов работ.

4.5.1. Физические объемы работ определены в ведомости объемов работ (Таблица №1).

**Ведомость объемов работ по капитальному ремонту бетонного покрытия контейнерного терминала (инв. №014/01/00000028, кадастровый №75:06:080115:160) (Замена плит покрытия ПАГ-18) филиала ПАО «ТрансКонтейнер» на Забайкальской железной дороге**

№пп	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Замена плит покрытия с демонтажем без сохранения</b>			
1	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2 (прим. - демонтаж существующих ж/б плит ПАГ-18 без сохранения. 120 плит*2,16=259,2 М3)	1 м3	259,2
2	Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 при автомобильных перевозках(Вес одной плиты 5,4т*120 плит=648 т)	1 т груза	648
3	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 7 км	1 т груза	648
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева горных пород, толщ. 5 см. (2*6*120*0.05=72 м3)	1 м3	72
5	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 30 км (с "карьера Билитуй" на расстояние 30 км) вес 1695 кг	1 т груза	122,04
6	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2 (2.16*120 плит=259,2 м3)	1 м3	259,2
<b>Раздел 2. Устранением просадок плит</b>			
7	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2 (прим. - демонтаж существующих ж/б плит ПАГ-18 с сохранением. 100 плит*2,16=216 М3)	1 м3	216
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева горных пород, толщ. 10 см (для устранения просадки) - 2*6*100*0,10	1 м3	120
9	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 30 км (с "карьера Билитуй" на расстояние 30 км)	1 т груза	203,4
10	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м2	1 т груза	216
<b>Раздел 3. Замена монолитного участка</b>			
11	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (прим. - разборка монолитного покрытия на среднюю толщину 20 см, (88м*3м*0,2м)=52.8м3	1 м3	52.8
12	Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 при автомобильных перевозках (вес от разборки цементно-бетонного покрытия 52,8*2.6=137.28 т)	1 т груза	137.28
13	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 7 км (вес от разборки цементно-бетонного покрытия 52,8*2.6=137.28 т)	1 т груза	137.28
14	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (Смеси бетонные тяжелого бетона, класс В25; Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 14 мм; Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля,	1 м3	52.8

	класс А-II, диаметр 10 мм)		
<b>Раздел 4. Ремонт швов</b>			
15	Ремонт швов железобетонных строительных конструкций растворами из сухих полимерцементных смесей, акриловых полимеров и модифицирующих компонентов (Межплитный шов (ПАГ-18) 16*120=1920 м)	1 м	192

\* давальческий материал - плиты железобетонные предварительно напряженные для аэродромных покрытий ПАГ-18, в количестве 120 шт.)

#### **4.6. Требования к материалам и оборудованию, применяемым для выполнения работ.**

4.6.1. Материалы, применяемые для производства работ – в соответствии с ведомостями объемов работ.

4.6.2. При выполнении работ допускается применение материалов, эквивалентных по качеству и техническим характеристикам, указанным в Техническом задании. Наименования материалов (в том числе их характеристики) перед началом выполнения работ должны быть согласованы с Заказчиком.

4.6.3. При производстве работ подрядчик должен иметь на месте работ и хранить вместе с общим журналом работ заверенные копии технических паспортов и сертификатов (документов качества) на все примененные и применяемые на текущий момент материалы.

#### **4.7. Срок (интервал) выполнения работ.**

4.7.1. Срок выполнения Работ:

4.7.2. Начало выполнения Работ – с даты заключения договора.

4.7.3. Окончание выполнения Работ – не более 90 (девяносто) календарных дней с даты начала выполнения Работ.

#### **4.8. Требования к безопасности и качеству выполняемых работ.**

4.8.1. Работы должны выполняться с обеспечением необходимых противопожарных мероприятий, с соблюдением правил по технике безопасности и охране окружающей среды во время их производства, в строгом соблюдении правил электробезопасности, режима работы заказчика. Ответственность за выполнение требований охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности возлагается на Победителя открытого конкурса.

4.8.2. Для обеспечения доступа работников и строительной техники на объект производства работ Победитель обязан своевременно информировать Заказчика о занятом персонале, используемой технике для обеспечения производства работ.

4.8.3. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям:

- «СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002».

4.8.4. Подрядчик обязан вести исполнительную документацию и своевременно предъявлять её Заказчику при сдаче-приёмке работ, составлять акты освидетельствования скрытых работ, вести другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006. «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» и СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 в объеме, достаточном для сдачи объекта в эксплуатацию.

4.8.5. Качество работ и материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и нормативов. Материалы должны иметь соответствующие сертификаты или иные документы, удостоверяющие их качество.

#### **4.9. Требования к особым условиям работ.**

4.9.1. Работы выполняются без остановки действующего предприятия с соблюдением технологии действующего предприятия, обеспечения работы автотранспорта.

4.9.2. Победитель должен иметь возможность обеспечивать проведение работ в выходные и праздничные дни – с 8-00 до 20-00 местного времени.

#### **4.10. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий.**

4.10.1. Гарантийный срок на результаты работ должен составлять не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3.

4.10.2. В течение гарантийного срока Победитель должен обеспечить за свой счет устранение и исправление всех неисправностей и дефектов, возникших вследствие недостатков результата выполненных работ.

#### **4.11. Требования к порядку приемки**

4.11.1. Сдача выполненного Объем Работ Заказчику осуществляется ежемесячно по факту выполнения Работы путем подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ формы № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3.

4.11.2. Подрядчик за 10 (Десять) дней до начала приемки выполненного объема Работ Заказчиком передает Заказчику 3 (Три) экземпляра Исполнительной документации на русском языке на бумажном носителе и 1 (Один) экземпляр в электронном виде.

4.11.3. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Исполнительной документации проверяет её и выполненный Объем Работ по качеству и комплектности.

4.11.4. В случае если в процессе проверки будут выявлены недостатки в предоставленной Исполнительной документации и/или выполненного Объем Работ, за исключением незначительных, по мнению Заказчика, элементов, не влияющих на Результат Работ и его готовность к эксплуатации, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки Результата Работ, содержащий перечень замечаний, которые требуют внесения Подрядчиком необходимых исправлений. Подрядчик в течение 5 (Пяти) дней с даты получения от Заказчика мотивированного отказа обязан за свой счет устранить указанные в нём замечания и повторно предоставить Заказчику на проверку Исполнительную документацию и/или выполненный Объем Работ.

4.11.5. По окончании полного объема Работ и проверки Исполнительной документации Стороны проводят сдачу-приемку Результата Работ и подписывают Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3.

4.11.6. Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3 не может быть подписан до подписания Сторонами Акта (Актов) о приемке выполненных работ формы № КС-2 и Справки (справок) о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3 в отношении полного (всего) Объем Работ.

#### **4.12. Требования к порядку оплаты**

4.12.1. Оплата выполненных Работ производится *(Выбрать необходимое):*

*Вариант 1:*

- может быть предусмотрен авансовый платеж, в размере не более 25% (двадцати пяти) процентов от начальной максимальной цены договора в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания договора.

- оплата второго платежа выполненных Работ производится путем перечисления Заказчиком денежных средств в размере 100 % (Сто процентов) от стоимости выполненного Объем Работ, стоимость которого не может быть менее авансового платежа, за минусом авансового платежа в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату, счета-фактуры;

- далее оплата выполненных Работ производится ежемесячно путем перечисления Заказчиком денежных средств в размере 100 % (Сто процентов) от стоимости выполненного Объем Работ в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату, счета-фактуры;

- окончательный расчет производится путем перечисления Заказчиком денежных средств в размере 100 % (Сто процентов) от стоимости выполненного Объем Работ в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3 на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату, счета-фактуры.

*Вариант 2:*

- оплата выполненных Работ производится ежемесячно, путем перечисления Заказчиком денежных средств в размере 100 % (Сто процентов) от стоимости выполненного Объем Работ в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату, счета-фактуры;

- окончательный расчет производится путем перечисления Заказчиком денежных средств в размере 100 % (Сто процентов) от стоимости выполненного Объем Работ в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств формы ОС-3 на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату, счета-фактуры.

#### **4.13. Прочие условия.**

4.13.1. Для обеспечения доступа работников и строительной техники на объект производства работ Подрядчик обязан не позднее чем за 24 часа предоставить Заказчику об используемой техники с указанием марки и регистрационных номеров, а также список задействованных работников с указанием ФИО, занимаемой должности и паспортных данных, предоставленных с согласия работников.

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №**

Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что при производстве работ необходимо выполнить следующие:

№пп	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Замена плит покрытия с демонтажем без сохранения</b>			
1	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м <sup>2</sup> (прим. - демонтаж существующих ж/б плит ПАГ-18 без сохранения. 120 плит*2,16=259,2 м <sup>3</sup> )	1 м <sup>3</sup>	259,2
2	Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м <sup>3</sup> при автомобильных перевозках(Вес одной плиты 5,4т*120 плит=648 т)	1 т груза	648
3	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 7 км	1 т груза	648
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева горных пород, толщ. 5 см. (2*6*120*0.05=72 м <sup>3</sup> )	1 м <sup>3</sup>	72
5	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 30 км (с "карьера Билитуй" на расстояние 30 км) вес 1695 кг	1 т груза	122,04
6	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м <sup>2</sup> (2.16*120 плит=259,2 м <sup>3</sup> )	1 м <sup>3</sup>	259,2
<b>Раздел 2. Устранением просадок плит</b>			
7	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м <sup>2</sup> (прим. - демонтаж существующих ж/б плит ПАГ-18 с сохранением. 100 плит*2,16=216 м <sup>3</sup> )	1 м <sup>3</sup>	216
8	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева горных пород, толщ. 10 см (для устранения просадки) - 2*6*100*0,10	1 м <sup>3</sup>	120
9	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 30 км (с "карьера Билитуй" на расстояние 30 км)	1 т груза	203,4
10	Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 10,5 м <sup>2</sup>	1 т груза	216
<b>Раздел 3. Замена монолитного участка</b>			
11	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (прим. - разборка монолитного покрытия на среднюю толщину 20 см, (88м*3м*0,2м)=52.8м <sup>3</sup> )	1 м <sup>3</sup>	52.8
12	Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м <sup>3</sup> при автомобильных перевозках (вес от разборки цементно-бетонного покрытия 52,8*2.6=137.28 т)	1 т груза	137.28
13	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 7 км (вес от разборки цементно-бетонного покрытия 52,8*2.6=137.28 т)	1 т груза	137.28
14	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских (Смеси бетонные тяжелого бетона, класс В25; Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 14 мм; Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля,	1 м <sup>3</sup>	52.8

	класс А-II, диаметр 10 мм)		
<b>Раздел 4. Ремонт швов</b>			
15	Ремонт швов железобетонных строительных конструкций растворами из сухих полимерцементных смесей, акриловых полимеров и модифицирующих компонентов (Межплитный шов (ПАГ-18) 16*120=1920 м)	1 м	192

Подрядчик: \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (должность)

М.П.

Заказчик: \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 (должность)

М.П.