

Филиал ПАО «ТрансКонтейнер»
на Северо-Кавказской железной дороге
344000, г. Ростов-на-Дону,
пер. Энергетиков, д.3-5а/378/90
телефон: +7 (495) 7881717 доб.4208
8 800 1002220

www.trcont.com E-mail: skzd@trcont.ru

01.04.2021 № 184/ИКИ С-КАВ

на № _____ от _____

ВНИМАНИЕ!

ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений в документацию о закупке открытого конкурса в электронной форме № ОКэ-НКПСЖД-21-0004 по предмету закупки «Капитальный ремонт крана козлового КК-25, заводской № 52 на контейнерном терминале Ростов-Товарный» (Открытый конкурс)

1. Пункт 7. раздела 5 «Информационной карты» документации о закупке изложить в следующей редакции:
«Заявки принимаются через ЭТП, информация по которой указана в пункте 4 Информационной карты с даты опубликования Открытого конкурса и до «09» апреля 2021 г. 16 часов 00 минут местного времени. Открытие доступа к Заявкам состоится автоматически в Программно-аппаратном средстве ЭТП в момент окончания срока для подачи Заявок.»;
2. Пункт 8. раздела 5 «Информационной карты» документации о закупке изложить в следующей редакции:
«Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок состоится «15» апреля 2021 г. 09 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 2 Информационной карты.»;
3. Пункт 9. раздела 5 «Информационной карты» документации о закупке изложить в следующей редакции:
«Подведение итогов состоится не позднее «23» апреля 2021 г. 14 часов 00 минут местного времени по адресу, указанному в пункте 3 Информационной карты.»;


4. Пункт 4.4. Наименование и объем работ раздела 4 «Техническое задание» документации о закупке изложить в следующей редакции:

№	Наименование материала	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
Работы			
1	Замена электрооборудования в щитовых панелях в кабине размещения электрооборудования козлового	компл.	1
2	Перекомутации проводов в щитовых панелях в кабине размещения электрооборудования	компл.	1
3	Замена кресло-пульта в сборе с командоконтроллерами в кабине крана	компл.	1,00
4	Замена кабеля КГ 7х2,5 на опорах 1,2,3	м.	130,00
5	Замена кабеля питания электродвигателей, гидротолкателей и концевых выключателей передвижения крана	компл.	1,00
6	Изоляция штанг токосъемника	компл.	1,00
7	Замена пальцев крепления лестниц крана.	компл.	1,00
8	Замена электро-гидротолкателя ТЭ80 мех. подъема	шт.	1
9	Пусконаладочные работы	шт.	1
Материалы подлежащие замене на новые			
1	Кресло-пульт в сборе с командоконтроллерами	шт.	1
2	Выключатель путевой ВП15Д21Б221-5.4У2.3	шт.	4
3	Конечный выключатель ВУ-250 У1	шт.	2
4	Аварийный выключатель ВУ22-264	шт.	1
5	Автоматический выключатель АП50Б2МТУ3, 6,3А	шт.	3,00
6	Автоматический выключатель АП50Б2МТУ3, 10А	шт.	5,00
7	Автоматический выключатель АП50Б2МТУ3, 20А	шт.	2,00

8	Автоматический выключатель АП50Б2МТУЗ, 16А	шт.	2,00
9	Автоматический выключатель АП50Б-3МТ. УЗ. 10А	шт.	2,00
10	Выключатель автоматический АЕ2036ММ-10Н-00УЗ-А380В, 50Гц, 16А	шт.	1,00
11	Выключатель автоматический АЕ2036ММ-10Н-00УЗ-А380В, 50Гц, 6,3А	шт.	1,00
12	Выключатель автоматический ВА-47-29-3П,10А	шт.	2,00
13	Контактор КТ-6033,250А.380В. 2з+2р	шт.	1,00
14	Контактор МК1-30УХЛЗ.220В	шт.	3,00
15	Выключатель врубной ВР32-37А31220, 400А	шт.	1,00
16	Выключатель врубной ВР32-35А31220	шт.	1,00
17	Кабель КГ 7х2,5	м.	130,00
18	Трансформатор ОСВМ-7,0-7,4 Ом5 380/220	шт.	1,00
19	Рэле РЭ16-40-1УЗ.220В	шт.	1,00
20	Реле РЭО-401,250А	шт.	3,00
21	Реле РЭВ-830,160А	шт.	1,00
22	Реле РЭВ-811 УХЛЗ,220В	шт.	1,00
23	Реле РЭВ-821УХЛЗ,110В	шт.	1,00
24	Реле РЭВ-821УХЛЗ,220В	шт.	1,00
25	Контактор КТП-6023УЗ,220В. 1КМ2 и 1КМ6 мех. Сблокированы	шт.	5,00
26	Реле ПРВ-3УХЛЗ,220В	шт.	3,00
27	Пускатель ПМЛ- 210004А,220В с приставкой ПВЛ 1304	шт.	11,00
28	Пускатель ПМЛ- 210004А,220В 50Гц	шт.	7,00
29	Путевой переключатель ПП744У1	шт.	2,00
30	Выключатель путевой ВП 16Г 23Б 231-55У1	шт.	4,00
31	Реверсивный магнитный пускатель ПМЛ 150104 Укат=220В	шт.	6,00

32	Пускатель ПМЛ- 110104А,220В с приставкой ПКЛ 2204	шт.	18,00
33	БРФ кат. ИРАК434352.013-29	шт.	3,00
34	БРФ кат. ИРАК434352.013-30	шт.	3,00
35	БРФ кат. ИРАК434352.013-26	шт.	2,00
36	БРФ кат. ИРАК434352.013-15	шт.	1,00
37	Изоляция штанг токосъемника	компл.	1,00
38	Пальцы крепления лестниц крана.	компл.	1,00
39	Электро-гидротолкатель ТЭ80	шт.	1
40	Металлорукав в ПВХ изоляции d 25 (20м)	шт.	3
41	Металлорукав в ПВХ изоляции d 40 (20м)	шт.	3
42	Кабельная продукция и наконечники для перекомутации в щитовых панелях, в кабине размещения электрооборудования, кабеля питания электродвигателей, гидротолкателей и концевых выключателей передвижения крана.	компл.	1,00

Председатель Конкурсной комиссии
филиала ПАО «ТрансКонтейнер»
на Северо-Кавказской железной дороге



Е.Е. Бабич